

Poznań, dnia 12.06.2006 r.

OPIS ROBÓT

Dotyczy: podniesienia pokryw-czap kominowych kominów wentylacji grawitacyjnej budynków wielorodzinnych na os. Słowiańska, Murawa, Hercena w Poznaniu na 15 budynkach wraz z wyprowadzeniem odpowietrzeń pionów kanalizacji ponad pokrywy kominów .

1. stan istniejący – grupy kominowe przewodów wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach kwadratowymi rurami ocynkowanymi obudowane i otynkowane . pokrywy z blachy przymocowane są na płaskownikach śrubami do ram z kątownika. Szczelina między pokrywą a głową wynosi do 9 cm.
2. Roboty remontowe polegać będą:
 - a) na zdemontowaniu pokryw kominów i płaskowników podpierających i zamontowaniu dłuższych odcinków płaskownika pozwalających podniesienie pokryw na wys. 25 cm ;
 - b) przymocowanie(nitowanie) od spodu do istniejącej zdemontowanej pokrywy arkusza blachy powlekanej aby zniwelować zawirowanie wyziewów wentylacyjnych ;
 - c) wyprowadzić wszystkie odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych przewodami PVC ponad nowy poziom pokryw do 50 cm omijając je.
 - d) powstałą szczelinę osłonić przed ingerencją gołębi siatką stalową ocynkowaną, oczka do 2 cm przymocowaną do płaskowników . (rozwiązanie wskazane przez wykonawcę).
 - e) Płaskownik wprowadzany do konstrukcji wsporczej zabezpieczyć farbą antykorozyjną

Specjalista ds. Technicznych

Andrzej Paniączyk