

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Budowa: [CZĘŚĆ I] Malowanie klatek schodowych

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Rodzaj robót: Odmalowanie powierzchni ścian i sufitów klatek schodowych, pralni, suszarni.

Lokalizacja: Sikorskiego 13, Sikorskiego 12B w Poznaniu.

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			[CZĘŚĆ I] Sikorskiego 13 Roboty malarskie - ściany, sufity, balustrady klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
1	1	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	293,650
1	2	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian powyżej lamperii i sufitu	m ²	592,370
1	3	KNR 401-12-06-04-00	Przygotowanie do malowania i malowanie ścian, wang, wylazu dachowego z ekranem, słupa żelbetowego, cokolików 2-krotnie farbami olejnymi matowymi z 1-krotnym szpachlowaniem z odmalowaniem numeracji kondygnacji i oznaczeń szachtów instalacyjnych (woda, c.o. elekt. itp.)	m ²	464,020
1	4	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - usunięcie pęknięć tynków i miejscowych odparzeń tynków gipsowych	m ²	592,370
1	5	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża ścian nad lamperią i sufitów preparatami gruntującymi	m ²	592,370
1	6	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną w kolorze ustalonym z inwestorem z gruntowaniem	m ²	592,370
1	7	KNR 712-01-01-03-00	Czyszczenie szczotkowe i ścierne balustrady, przygotowanie do malowania	m ²	33,710
1	8	KNR 712-01-05-02-00	Odtłuszczenie konstrukcji balustrady	m ²	33,710
1	9	KNR 712-02-01-03-00	Malowanie balustrady farbą olejną warstwa gruntująca	m ²	33,710
1	10	KNR 712-02-09-03-00	Malowanie balustrady farbą olejną w kolorze ustalonym z inwestorem warstwa nawierzchniowa	m ²	33,710
1	11	KNR 401-12-12-28-00	Przygotowanie, oczyszczenie i malowanie 2-krotnie farbą olejną rur instalacji centralnego ogrzewania	metr	27,760
2			[CZĘŚĆ I] Sikorskiego 13 korytarze piwniczne + pralnia i suszarnia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym		
2	12	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	126,487
2	13	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach pralni i suszarni	m ²	87,891
2	14	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów w pralni i suszarni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	87,891
2	15	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów korytarzy piwnicznych do malowania farbami wapiennymi. Współczynnik dla R i M = 0,333	m ²	383,703
2	16	KNR 401-12-06-04-00	Przygotowanie do malowania i malowanie ścian suszarni 2-krotnie farbami olejnymi matowymi z 1-krotnym szpachlowaniem	m ²	35,100
2	17	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża ścian i sufitów pralni i suszarni przed malowaniem farbami emulsyjnymi preparatami gruntującymi	m ²	87,891
2	18	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoża gipsowych ścian i sufitów pralni i suszarni 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem /kolor biały/	m ²	87,891
2	19	KNR 202-15-01-06-00	Malowanie 2-krotne farbą wapienną tynków wewnętrznych sufitów korytarzy piwnicznych	m ²	79,508
2	20	KNR 202-15-01-07-00	Malowanie 2-krotne farbą wapienną tynków wewnętrznych ścian korytarzy piwnicznych	m ²	304,195

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3			[CZEŚĆ I] Sikorskiego 12B Roboty malarskie - ściany, sufity, balustrady klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego		
3	21	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	274,752
3	22	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian powyżej lamperii i sufitu	m ²	478,550
3	23	KNR 401-12-06-04-00	Przygotowanie do malowania i malowanie ścian, wang, cokoliczków 2-krotnie farbami olejnymi matowymi z 1-krotnym szpachlowaniem z odmalowaniem numeracji kondygnacji i oznaczeń szachtów instalacyjnych (woda, c.o. elekt. itp.)	m ²	319,920
3	24	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - usunięcie pęknięć tynków i miejscowych odparzeń tynków gipsowych	m ²	478,550
3	25	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian nad lamperią i sufitów preparatami gruntującymi	m ²	478,550
3	26	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną w kolorze ustalonym z inwestorem z gruntowaniem	m ²	478,550
3	27	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczotkowe i ścierne balustrady, przygotowanie do malowania	m ²	55,671
3	28	KNR 712-01-05-02-00	Odtłuszczanie konstrukcji balustrady	m ²	55,671
3	29	KNR 712-02-01-03-00	Malowanie balustrady farbą olejną warstwa gruntująca	m ²	55,671
3	30	KNR 712-02-09-03-00	Malowanie balustrady farbą olejną w kolorze ustalonym z inwestorem warstwa nawierzchniowa	m ²	55,671
3	31	KNR 401-12-12-28-00	Przygotowanie, oczyszczenie i malowanie 2-krotnie farbą olejną rur instalacji centralnego ogrzewania	metr	32,280