

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie klatek schodowych budynków przy ul. Katowickiej 11 A,B,C w Poznaniu.
INWESTOR : Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o .o.
ADRES INWESTORA : ul. Konfederacka 4 60-281 Poznań

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		CZEŚĆ F_G_KATOWICKA 11A			
d.1	1 KNR-W 4-01 1216-01 sufity f	Zabezpieczenie podłóg folią, lamp, skrzynek licznikowych, skrzynek na listy i innych elementów wyposażenia budynku (2.08+0.4+0.82+1.90+1.2+3+3.62+1.64+1.64+1.2+1.9+0.83+0.4)* (1.64+0.12+0.4)*5	m ² m ²	 222.804	
	sufity g	94.55*5	m ²	472.750	
	parter+piwnica f-g	(137.5+8.4)+(3.66*7.85)	m ²	174.631	
				RAZEM	870.185
d.1	2 KNR 4-01 1202-09 ściany f	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 {[(2.08+0.4+0.82+1.90+1.2+3+3.62+1.64+1.64+1.2+1.9+0.83+0.4+0.26*2+0.4)]+(1.64+0.12+0.4)}*2*2.58*5	m ² m ²	 611.718	
	podciagi f drzwi,okna, otwory f	(0.3*4)*(1.64+0.12+0.4)*5 -1.2*2.1*4-1.2*2.05-0.6*0.9*2*5	m ² m ²	12.960 -17.940	
	sufity f	(2.08+0.4+0.82+1.90+1.2+3+3.62+1.64+1.64+1.2+1.9+0.83+0.4)* (1.64+0.12+0.4)*5	m ²	222.804	
	ściany g	[(0.75+2.21+3.6+0.14+0.96+1.24+0.26+1.64+0.26*2+0.26+0.82+1.29+0.24+1.23+1.2+1.3+3.02+0.83+1.07+0.25*2+0.9+1.07+0.84+0.14+2.44+1.26+0.25*2+1.88+1.14+0.24+0.12+1.2+0.3+1.4+0.24+0.48+1.05+0.26)+(1.64+0.26)+(0.6+1.2+0.89+0.08+2.31+0.12+1.62+0.7+0.08+0.34+1.20+0.16+0.24+2.96+2.22+0.8)+(4.59*2+2.6*2)]*2.58*3	m ²	544.432	
	ściany g	[(0.75+2.21+3.6+0.14+0.96+1.24+0.26+1.64+0.26*2+0.26+0.82+1.29+6.26+0.25*2+1.88+1.14+0.24+0.12+1.2+0.3+1.4+0.24+0.48+1.05+0.26)+(1.64+0.26)+(0.6+1.2+0.89+0.08+2.31+0.12+1.62+0.7+0.08+0.34+1.20+0.16+0.24+2.96+2.22+0.8)+(4.59*2+2.6*2)]*2.58*2	m ²	312.490	
	podciagi g	[(0.95*2*2.58)+(0.35*2*6*0.95)+(2*0.25*1.65*2)+(6.5*0.25*2)+(3.2*0.45)+(1.64*0.2*2*2)]*5+(2.44*0.45*2*2*2)+(0.55*2*5.25*3)+(1.8*0.45*2)	m ²	110.449	
	drzwi,okna, otwory g	[-1.2*2.1*4-2.5*1.5*2-1*2.1]*5-0.9*2.24*3-1.45*2.25	m ²	-107.711	
	sufity g	94.55*5	m ²	472.750	
	sufity parter+ piwnica f-g	(137.5+8.4)+(3.66*7.85)	m ²	174.631	
	ściany parter f- g	(1.35*2+2.21+4.86+1.2+0.1+1+0.7+1.15+1.13+0.13+0.83+1.07+1.5+0.85+0.11+1.17+1.12+0.73+1+0.11+2+0.55+3.51+2.21)*3.2+ (2*4.59+2.6*2)*3.2	m ²	148.224	
	ściany parter f- g	-1*2.2*2-1.2*2*3	m ²	-11.600	
	ściany piwnica f-g	(3.66+7.85)*2*2.7	m ²	62.154	
	ściany piwnica f-g	-1*2.2*2-1.2*2	m ²	-6.800	
				RAZEM	2 528.561
d.1	3 KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wklejenie flizeliny w miejscu głębokich spękań (na całych powierzchniach - odcinkach ścian) poz.2*5%	m ² m ²	 126.428	
				RAZEM	126.428
d.1	4 KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.2	m ² m ²	 2 528.561	
				RAZEM	2 528.561
d.1	5 KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem /kolorystyka ścian w dwóch kolorach wybrana przez Zamawiającego/ poz.1+poz.2	m ² m ²	 3 398.746	
				RAZEM	3 398.746
d.1	6 KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych [(1.2+1.7)*1.1]*5 [2.5*2.8]*6 [(1.1*6)*1.1]*5	m ² m ² m ²	 15.950 42.000 36.300	
				RAZEM	94.250
d.1	7 KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania minowymi konstrukcjami szkieletowych poz.6	m ² m ²	 94.250	
				RAZEM	94.250
d.1	8 KNR 7-12 0209-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych poz.7	m ² m ²	 94.250	
				RAZEM	94.250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.1	KNR BC-02 0205-05 analogia	Odtuszczenie pochwyków (2.22+3+3)*1.3*6	m m	 64.116	
				RAZEM	64.116
10 d.1	KNR 13-26 0406-05 analogia	Ręczne dwukrotne malowanie pochwyków z uprzednim miniowaniem Krotność = 2 poz.9	m m	 64.116	
				RAZEM	64.116
2		CZĘŚĆ H I KATOWICKA 11B			
11 d.2	KNR-W 4-01 1216-01 sufity parter+piwnica	Zabezpieczenie podłóg folią, lamp, skrzynek licznikowych, skrzynek na listy i innych elementów wyposażenia budynku (39.8+41.7+39.8)*6*2 30.25+14.61+(4.02*4.92)	m ² m ² m ²	 1 455.600 64.638	
				RAZEM	1 520.238
12 d.2	KNR 4-01 1202-09 ściany kor. ściany kl.sch. podciagi,boki schodów drzwi,okna, otwory sufity sufity parter+ piwnica parter+piwnica	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² {(2.4+0.88+0.5+1.2+0.22+3.2+2.2+2.2+3.2+0.22+1.2+0.55+0.84+2.34+0.26*8)}+(1.64+0.26*2))*2*2.58*6*2 [(1.71+3+0.08+3.45+1.45+1.5+2.85+1.43+1.39*4+2.82+2.05+0.26*2))*2*7*2.58 (2.1*0.3*2+0.3*2*4.92*3)*6+((0.3*2)*(1.64+0.26*2)*6*3*2)+(0.4*(1.5+1.2))*6 (-1.2*2.1*4-1.64*2.1*2-0.9*2.1*2)*7-1.14*2.22*8-1.8*2.1*2-0.9*2.1*2 (39.8+38.6+39.8)*6*2 30.25+14.61+(4.02*4.92) (4.92+(3.45+1.48+2.91+1.4)*2)*3.2+(3*2+1.39*2+1.71*2)*3.2+(4.92+4.02*2)*2.58	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1 572.149 954.290 113.832 -176.822 1 418.400 64.638 147.357	
				RAZEM	4 093.844
13 d.2	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wklejenie flizeliny w miejscu głębokich spękań (na całych powierzchniach - odcnkach ścian) poz.12*1%	m ² m ²	 40.938	
				RAZEM	40.938
14 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.12	m ² m ²	 4 093.844	
				RAZEM	4 093.844
15 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.11+poz.12	m ² m ²	 5 614.082	
				RAZEM	5 614.082
16 d.2	KNR 7-12 0105-02	Odtuszczenie konstrukcji kratowych (4.92+4.87+(2.1+1.4))*1.1*6+1.1*1.4+(2.1+1.4)*1.1 (2.1+1.4)*1.3)*1.1*6	m ² m ² m ²	 93.104 30.030	
				RAZEM	123.134
17 d.2	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcjami szkieletowymi poz.16	m ² m ²	 123.134	
				RAZEM	123.134
18 d.2	KNR 7-12 0209-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcjami szkieletowymi poz.17	m ² m ²	 123.134	
				RAZEM	123.134
19 d.2	KNR BC-02 0205-05 analogia	Odtuszczenie pochwyków (1.3+2.85*2)*1.3*8	m m	 72.800	
				RAZEM	72.800
20 d.2	KNR 13-26 0406-05 analogia	Ręczne dwukrotne malowanie pochwyków z uprzednim miniowaniem Krotność = 2 poz.19	m m	 72.800	
				RAZEM	72.800
3		CZĘŚĆ J KATOWICKA 11C			
21 d.3	KNR-W 4-01 1216-01 sufity parter+piwnica	Zabezpieczenie podłóg folią, lamp, skrzynek licznikowych, skrzynek na listy i innych elementów wyposażenia budynku 130.2*5 15.1+28.8+30.6+10+28.8	m ² m ² m ²	 651.000 113.300	
				RAZEM	764.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
22 d.3	KNR 4-01 1202-09 ściany pietra	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² [(0.24+1.82+0.98+0.08+0.43+0.32+1.2+0.32+3.46+1.88+0.2+5*0.3)*2+1.35+0.2+1+2.53+2.62+1.52+2.5+2.33+1+0.2+2.02]+(0.46+1.2+1.53+2.08+0.24+3*0.3)*2+(2.14+0.8+0.43+0.71+1.2+0.5+2.25+5.45+1.55+1.53+5.45+2.25+0.33+1.2+0.15+0.43+0.08+0.72+1.94+((1.64*2+1.25)*2)+(2.45+3.84+0.18*2)*2+1.2*2]*2.6*5	m ²		
	podciagi, boki schodów	[(1.64*0.34*2)*0.3*2*5+(0.33+1.2+0.15+0.43+0.08+0.72+0.4)*0.2*2*2+0.4*5+0.25*2*2+0.3*9*2+0.3*3*2.6+2.5*0.35]*5	m ²	755.260	
	drzwi, okna, otwory	(-1.2*2.1*3-1*2.1-0.9*2.6-1*2.1-3*2.1*1.2)*5-(1.15*2.22*2)*7	m ²	88.043	
	sufity pietra	130.2*5	m ²	-144.042	
	sufity parter+piwnica	15.1+28.8+30.6+10+28.8	m ²	651.000	
	ściany parter	1.2*2+7.5*2+(1.7+0.8+0.9)*2+2*(2.5+1.64*2+0.16+0.76)+1.64*2+7.8*0.2*2+4.8+1.6+1.36+(0.3+0.9+0.6+2.62+0.35*2+0.9+2.5+0.4+0.9+0.3+2.02+1.6+0.2+1.2+4.21+3*1.16+4.8+1.59+1.36)*3.2	m ²	113.300	
	ściany piwnica	2*3.14*4.2*2.7	m ²	149.616	
	drzwi okna	-1.0*2.1*2-0.9*2.1-0.9*3.06-1.2*2.1-1.2*2.1	m ²	71.215	
	otwory piwnica		m ²	-13.884	
	parter				
				RAZEM	1 670.508
23 d.3	KNR-W 2-02 1520-02 analogia	Wklejenie flizeliny w miejscu głębokich spękań (na całych powierzchniach - odcnkach ścian) poz.22*1%	m ²		
			m ²	16.705	
				RAZEM	16.705
24 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.22	m ²		
			m ²	1 670.508	
				RAZEM	1 670.508
25 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.21+poz.22	m ²		
			m ²	2 434.808	
				RAZEM	2 434.808
26 d.3	KNR 7-12 0105-02	Odtuszczanie konstrukcji kratowych (9.55+3.3)*1.1*5+1.1*2.1	m ²		
			m ²	72.985	
				RAZEM	72.985
27 d.3	KNR 7-12 0201-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcjami szkieletowych poz.26	m ²		
			m ²	72.985	
				RAZEM	72.985
28 d.3	KNR 7-12 0209-03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych poz.27	m ²		
			m ²	72.985	
				RAZEM	72.985
29 d.3	KNR BC-02 0205-05 analogia	Odtuszczenie pochwytów (3.25+8.5)*1.3*6	m		
			m	91.650	
				RAZEM	91.650
30 d.3	KNR 13-26 0406-05 analogia	Ręczne dwukrotne malowanie pochwytów z uprzednim miniowaniem Krotność = 2 poz.29	m		
			m	91.650	
				RAZEM	91.650