

Kosztorys ślepy

1. Zadanie inwestycyjne : Częściowa naprawa dachu

2. Adres inwestycji : Poznań ul. Kosynierska 7 a - f

3. Inwestor : TBS - Poznań

4. Ogółem wartość robót brutto - 0,00 zł

5. Opracował :

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚCIOWA NAPRAWA DACHU
ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ UL. KOSYNIERSKA 7 A - F
INWESTOR : TBS - POZNAŃ

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 56.0*0.040+98.0*0.25+72.0*0.80	m ² m ²	84.340	
				RAZEM	84.340
2	Kalkulacja zakładowa	Czyszczenie + naprawa rynien z pcv 98.0	m m	98.000	
				RAZEM	98.000
3	Kalkulacja zakładowa	Czyszczenie + napraw rur spustowych z pcv 13.70*18	m ² m ²	246.600	
				RAZEM	246.600
4	KNR 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego wraz z rewizją 18.0	msc. msc.	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie opierzeń silikonem 174.0	m m	174.000	
				RAZEM	174.000
6	KNR 4-01 0507-03	Wymiana pojedynczych dachówek zakładkowych 68.0	szt. szt.	68.000	
				RAZEM	68.000
7	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki zakładkowej 9.10*8.70+3.40*2.50	m ² m ²	87.670	
				RAZEM	87.670
8	Kalkulacja zakładowa	Rozebranie folii paroprzepuszczalnej 87.67	m ² m ²	87.670	
				RAZEM	87.670
9	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołacenia dachu 87.67	m ² m ²	87.670	
				RAZEM	87.670
10	KNR 0-15II 0517-01	Montaż folii paroprzepuszczalnej 87.67	m ² m ²	87.670	
				RAZEM	87.670
11	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 87.67	m ² m ²	87.670	
				RAZEM	87.670
12	KNR 4-01 0502-03 z.sz. 2.3. 9909-02 z.sz. 2.4. 9910-04	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej zakładkowej ciągnionej 87.67	m ² m ²	87.670	
				RAZEM	87.670
13	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich 9.60*0.40+19.50*0.25+4.90*0.33	m ² m ²	10.332	
				RAZEM	10.332
14	NNRNKB 202 0541-02	Montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej 9.60*0.40+19.50*0.25+4.90*0.33	m ² m ²	10.332	
				RAZEM	10.332
15	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja podbitki z desek sadolinem 98.0*0.40	m ² m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
16	Cena najmu	Czas pracy podnośnika koszowego 8.0	m- g m- g	8.000	
				RAZEM	8.000