

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Rejtana w Lesznie.
 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny.
 Rodzaj robót: Naprawa izolacji balkonów
 Lokalizacja: ul. Rejtana 118/lewa strona wejścia do klatki schodowej (4szt. w pionie),
 ul. Rejtana 120/prawa strona wejścia do klatki schodowej (4szt. w poziomie na IV piętrze + łącznik pomiędzy 120 a 121), ul. Rejtana 121/prawa strona wejścia do klatki schodowej (4szt. w poziomie na IV piętrze) w Lesznie.

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Naprawa izolacji balkonów Rejtana 118 lewa strona 4 balkony w pionie		
1	1	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	15,859
1	2	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	1,616
1	3	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	0,952
1	4	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonów i progów balkonowych	m ²	5,505
1	5	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika	m ²	4,040
1	6	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	17,475
1	7	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	17,475
1	8	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po demontażu papy oraz usunięcie wykwitów i nalotów na płytach balkonowych oraz ich czolach	m ²	17,475
1	9	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m ²	15,859
1	10	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia) z wywiniciem na ściany	m ²	17,475
1	11	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej	m ²	5,505
1	12	KNR 202-06-39-01-00	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka plus opierzenie[taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K > lub równoważne]	metr	37,120
1	13	KNR 202-06-03-01-00	Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka plus opierzenie [materiał Dichtspachtel > lub równoważny]	m ²	7,424
1	14	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	15,859
1	15	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 5 cm na gładko	m ²	15,859
1	16	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	4,040
1	17	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	4,440
1	18	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	4,040
1	19	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m ²	4,440
1	20	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	4,440
1	21	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	4,440
1	22	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol	m ²	15,859
1	23	WKNR W202-06-02-01-00	Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschleme 2K	m ²	15,859
1	24	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm ułożone na wysokoelastycznym kleju z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	15,859

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	25	KNR 202-11-19-02-50	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej wysokoelastyczny	metr	16,160
1	26	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcztokow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i przegród balkonowych	m ²	17,776
1	27	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad w kolorystyce obowiązującej	m ²	17,776
1	28	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	170,850
1	29	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	83,052
1	30	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	56,000
1	31	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	56,000
1	32	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją na odległość do 1 km	m ³	1,698
1	33	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	1,698
2	Naprawa izolacji balkonów Rejtana 120 prawa strona 4 balkony w poziomie na 4 piętrze, Rejtana 121 prawa strona 4 balkony w poziomie na 4 piętrze wraz z łącznikiem				
2	34	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	39,410
2	35	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	2,970
2	36	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	2,364
2	37	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonów i progów balkonowych	m ²	11,053
2	38	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika	m ²	7,426
2	39	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	42,380
2	40	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	42,380
2	41	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po demontażu papy oraz usunięcie wykwitów i nalotów na płytach balkonowych oraz ich czolach	m ²	42,380
2	42	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m ²	39,410
2	43	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia) z wywinieciem na ściany	m ²	42,380
2	44	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej	m ²	11,054
2	45	KNR 202-06-39-01-00	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka plus opierzenie[taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K > lub równoważne]	metr	61,280
2	46	KNR 202-06-03-01-00	Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka plus opierzenie [materiał Dichtspachtel > lub równoważny]	m ²	12,256
2	47	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	39,410
2	48	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 5 cm na gładko	m ²	39,410
2	49	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	7,426
2	50	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	8,168
2	51	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	8,168
2	52	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m ²	8,168
2	53	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	8,168
2	54	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	8,168
2	55	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol	m ²	39,410
2	56	WKNR W202-06-02-01-00	Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschlame 2K	m ²	42,380
2	57	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm ułożone na wysokoelastyczny klej z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	39,410
2	58	KNR 202-11-19-02-50	Cokoliki wys 10 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej wysokoelastyczny	metr	2,970
2	59	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcztokow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i przegród balkonowych	m ²	41,682
2	60	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad w kolorystyce obowiązującej	m ²	41,682

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	61	KNR	202-16-04-02-00 Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	341,700
2	62	RUSZ	48105 Czas pracy rusztowania	m-godz	166,104
2	63	KNR	202-16-22-01-10 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	341,700
2	64	KNR	202-16-13-02-00 Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	341,700
2	65	KNR	401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją na odległość do 1 km	m ³	3,984
2	66	KNR	401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi wraz z utylizacją na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	3,984

