

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Budowa: Malowanie klatek schodowych
 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
 Rodzaj robót: Odmalowanie powierzchni ścian i sufitów wraz z balustradami klatek schodowych. Naprawa z odmalowaniem elewacji ścian na wysokości parteru z naprawą tynków murków oporowych z ich odmalowaniem
 Lokalizacja: ul.: K. S. Marciniaka 1-10, ul. Rejtana 117-121 w Lesznie
 Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty malarskie - ściany, sufity i balustrady klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. K. S. Marciniaka 1 - 10 w Lesznie				
1	1	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	1034,791
1	2	KNR 401-12-06-04-00	Przygotowanie do malowania i malowanie ścian, wang, podstopnic 2-krotnie farbami olejnymi matowymi z 1-krotnym szpachlowaniem z odmalowaniem numeracji kondygnacji i oznaczeń szachtów instalacyjnych (woda, c.o. elekt. itp.)	m ²	1586,348
1	3	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - usunięcie pęknięć tynków i miejscowych odparzeń tynków gipsowych	m ²	2278,523
1	4	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie z gruntowaniem farbą emulsyjną w kolorze ustalonym z inwestorem	m ²	2278,523
1	5	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczotkowe i ścierne balustrady, przygotowanie do malowania	m ²	299,760
1	6	KNR 712-02-01-03-00	Malowanie balustrady farbą olejną warstwa gruntująca	m ²	299,760
1	7	KNR 712-02-09-03-00	Malowanie balustrady farbą olejną w kolorze ustalonym z inwestorem warstwa nawierzchniowa	m ²	299,760
2	Roboty malarskie - ściany, sufity i balustrady klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 117 - 121 w Lesznie				
2	1	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	446,535
2	2	KNR 401-12-06-04-00	Przygotowanie do malowania i malowanie wang, 2-krotnie farbami olejnymi matowymi z 1-krotnym szpachlowaniem z odmalowaniem numeracji kondygnacji i oznaczeń szachtów instalacyjnych (woda, c.o. elekt. itp.)	m ²	44,290
2	3	KNR 401-12-06-01-00	Jednokrotne pokrycie lakierem bezbarwnym odpornym na ścieranie i wodo-odpornym powierzchni lamperii wykonanej w systemie tapety natryskowej	m ²	783,825
2	4	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - usunięcie pęknięć tynków i miejscowych odparzeń tynków gipsowych	m ²	1077,330
2	5	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie z gruntowaniem farbą emulsyjną w kolorze ustalonym z inwestorem	m ²	1077,330
2	6	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczotkowe i ścierne balustrady, przygotowanie do malowania	m ²	140,545
2	7	KNR 712-02-01-03-00	Malowanie balustrady farbą olejną warstwa gruntująca	m ²	140,545
2	8	KNR 712-02-09-03-00	Malowanie balustrady farbą olejną w kolorze ustalonym z inwestorem warstwa nawierzchniowa	m ²	140,545
3	Naprawa elewacji zewnętrznej murków wejść do klatek schodowych oraz ścian zewnętrznych budynku przy ul. Rejtana 117-121 w Lesznie				
3	1	KNR 401-07-01-02-00	Analogia - Usunięcie odparzonego tynku mineralnego [elewacja]	m ²	100,410
3	2	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	174,120
3	3	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem CT 17	m ²	174,120

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	4	KNR 202-09-28-01-50	Wyprawa elewacyjna tynkiem mineralnym i żywicznym na ścianach wraz z wklejeniem siatki	m ²	100,410
3	5	KNR 202-25-27-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt	m ²	174,120
3	6	KNR 202-26-30-06-00	Malowanie elewacji farbą elewacyjną w kolorze	m ²	174,120
3	7	000-00-00-00-00	Wywóz i utylizacja gruzu	kmpł	1,000