

PRZEDMIAR ROBÓT - CZĘŚĆ PIERWSZA

Budowa: Folwarczna 29A-E w Poznaniu
 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
 Rodzaj robót: Malowanie klatek schodowych
 Lokalizacja: Poznań, ul. Folwarczna 29A-E
 Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR		Strona 1			17-02-2015	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	SYKAL-002429
1			Malowanie powierzchni ścian i sufitów klatek schodowych, wiatrołapów i słuz zejść do komórek piwnicznych wraz z odmalowaniem balustrad schodowych			
1	10	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	693,068	
1	20	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian powyżej lamperii i sufitu	m ²	1333,620	
1	30	KNR 401-12-06-04-00	Przygotowanie do malowania i malowanie ścian, wang, wyłazów dachowych, słupów 2-krotnie farbami olejnymi matowymi z 1-krotnym szpachlowaniem z odmalowaniem numeracji kondygnacji i oznaczeń szachtów instalacyjnych (woda, c.o. elekt. itp.)	m ²	1013,008	
1	40	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - usunięcie pęknięć tynków i miejscowych odparzeń tynków gipsowych	m ²	1333,620	
1	50	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłóży ścian nad lamperią i sufitów preparatami gruntującymi	m ²	1333,620	
1	60	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną w kolorze ustalonym z inwestorem z gruntowaniem	m ²	1333,620	
1	70	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczotkowe i ścierne balustrady, przygotowanie do malowania	m ²	177,397	
1	80	KNR 712-01-05-02-00	Odtłuszczanie konstrukcji balustrady	m ²	177,397	
1	90	KNR 712-02-01-03-00	Malowanie balustrady farbą olejną warstwa gruntująca	m ²	177,397	
1	100	KNR 712-02-09-03-00	Malowanie balustrady farbą olejną w kolorze ustalonym z inwestorem warstwa nawierzchniowa	m ²	177,397	

