

PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ I

Budowa: Leszno, ul. K. St. Marciniaka 1-10
 Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
 Rodzaj robót: Naprawa brzegów i czół balkonów
 Lokalizacja: Leszno, ul. K. St. Marciniaka 1-10
 Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

27-04-2015

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Leszno, ul. Ks. S. Marciniaka 1-10 [Naprawa brzegów i czół balkonów] Budynki 3 piętrowe		
1	1	WKNR W401-08-20-08-00	Rozbiórka luźnych fragmentó czół/lic posadzek balkonowych i portfornet	m ²	39,178
1	2	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie 1 zewnętrznego rzędu posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	147,186
1	3	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonów po skuciu płytek oraz czół oraz opierzeń	m ²	186,364
1	4	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży pionowych i poziomych preparatami gruntującymi	m ²	186,364
1	5	KNR 202-11-18-08-00	Wykonanie posadzki z płytek gresowych na powierzchni balkonu na zaprawie klejowej	m ²	147,186
1	6	KNR 202-11-19-01-50	Odtworzenie zaprawą i klejem czół/lic balkonów	metr	391,780
1	7	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3,727
1	8	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	3,727
1	9	SPR 39912	Podnośnik montażowy samochodowy	m-godz	147,960

