

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Robocza, Folwarczna, Murawa, Hercena, Słowiańska / Poznań
 Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne - połączenie dachowe
 Rodzaj robót: Roboty dekarские
 Lokalizacja: Poznań, Murawa 37ABC, Hercena 1ABC, Słowiańska 53ABC,
 Słowiańska 55ABC, Robocza 17ABC, Robocza 19, Folwarczna
 22ABCD.

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR		Strona 1			29-04-2015	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-002429	IŁOŚĆ
1			Robocza 17A/55; Robocza 17B/128; Robocza 17C/182; Robocza 19/55; Robocza 19/dach			
1	1	KNR 401-05-08-02-00	Roźbiórki pokrycia z dachówki karpíówki podwójnie	m ²		88,629
1	2	KNR 403-07-04-08-00	Demontaż i ponowny montaż pręta instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju przewodu do 120 mm ² na dachu stromym	metr		24,800
1	3	KNR 403-07-02-02-00	Demontaż i ponowny montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym	szt		24,800
1	4	KNR 403-12-05-03-00	Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy [wraz z opracowaniem protokołu pokontrolnego]	szt		4,000
1	5	KNR 403-12-05-04-00	Badania instalacji odgromowej - pomiar następny [wraz z opracowaniem protokołu pokontrolnego]	szt		4,000
1	6	KNR 401-05-35-03-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do użytku	metr		14,295
1	7	KNR 401-05-35-05-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr		8,250
1	8	KNR 401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku - opierzenia	m ²		7,148
1	9	KNR 202-05-17-01-50	Demontaż membrany dachowej	m ²		88,629
1	10	KNR 401-04-14-10-00	Wymiana łąt dachu pod dachówkę w odstępach łąt ponad 16 cm	m ²		88,629
1	11	KNR 401-05-31-07-00	Wymiana prefabrykowanego kołnierza z balachy ocynkowanej powlekanej okna połaciowego	szt		3,000
1	12	KNR 202-05-17-01-50	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - ekran zabezpieczenia z folii - membrana dachowa	m ²		88,629
1	13	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm - opierzenia	m ²		7,148
1	14	KNR 202-05-18-05-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy cynkowej półokrągłych ø 180 - rynny z demontażu	metr		14,295
1	15	KNR 202-05-11-03-00	Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej 0,55 mm ø 12 cm - rury z demontażu	metr		8,250
1	16	KNR 202-05-04-06-00	Pokrycie dachów dachówką karpíówką cementową podwójną - dachówka z demontażu + uwzględnić 5% wymiany	m ²		88,629
1	17	KNR 401-04-20-01-00	Zastawy zabezpieczające na dachu z desek	metr		14,295
1	18	KNR 401-04-20-03-00	Pomosty drewniane pochyle na dachu	m ²		12,400
1	19	KNR 202-16-04-03-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m ²		300,195
1	20	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz		114,261
1	21	KNR 202-05-24-01-10	Oczyszczenie i przygotowanie podłoża połączenia dachowej z papy zgrzewalnej wraz ze smarowaniem pokrycia papowego preparatem typu wodna dyspersja asfaltów ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji oraz substancji obniżających temperaturę krzepnięcia wody.	m ²		20,000
1	22	KNR 202-05-34-02-00	Analogia - Pokrycie dachu, murków papą zgrzewalną modyfikowaną SBS PYE PV250 S52 wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej o gram. 250g/m ² i grubości 5,2mm [wymaga się aby producent/dystrybutor papy zgrzewalnej wystawił kartę gwarancyjną produktu na okres nie krótszy niż 10 łąt].	m ²		20,000
1	23	KNR 401-00-00-00-00	Kalkulacja własna - Wywóz i utylizacja odpadów oraz materiałów powykonawczych kmpł			1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
2	Naprawa połaci dachowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Folwarcznej 22A-D w Poznaniu.					
2	24	KNR	202-05-24-01-10	Oczyszczenie i przygotowanie podłoża połaci dachowej z papy zgrzewalnej wraz ze smarowaniem pokrycia papowego preparatem typu wodna dyspersja asfaltów ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji oraz substancji obniżających temperaturę krzepnięcia wody.	m ²	579,000
2	25	KNR	202-05-34-02-00	Analogia - Pokrycie dachu, murków attyk oraz pionowych murowanych obudów grup kominowych papą zgrzewalną modyfikowaną SBS PYE PV250 S52 wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej o gram. 250g/m ² i grubości 5,2mm [wymaga się aby producent/dystrybutor papy zgrzewalnej wystawił kartę gwarancyjną produktu na okres nie krótszy niż 10 lat] z uwzględnieniem demontażu z ponownym montażem instalacji odgromowej wraz ze wspornikami.	m ²	579,000
2	26	KNR	403-12-05-03-00	Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy [wraz z opracowaniem protokołu pokontrolnego]	szt	1,000
2	27	KNR	403-12-05-04-00	Badania instalacji odgromowej - pomiar następny [wraz z opracowaniem protokołu pokontrolnego]	szt	8,000
2	28	KNR	401-00-00-00-00	Kalkulacja własna - Wywóz i utylizacja odpadów oraz materiałów powykonawczych	kmpl	1,000
3	Wymiana rynien i rur spustowych PCW w obrysie suszarni i pralni budynków (miejsca z utrudnionym dostępem) Murawa 37ABC, Hercena 1ABC, Słowiańska 53ABC, Słowiańska 55ABC w Poznaniu.					
3	29	KNR	401-05-35-04-00	Rozebranie rynien dachowych PCW nie nadających się do użytku	metr	206,400
3	30	KNR	401-05-35-06-00	Rozebranie rur spustowych PCW nie nadających się do użytku	metr	109,200
3	31	KNR	202-05-46-01-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 - rynny	metr	206,400
3	32	KNR	202-05-46-02-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 - leje spustowe	szt	48,000
3	33	KNR	202-05-46-03-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 - narożniki	szt	48,000
3	34	KNR	202-05-46-04-00	Rynny dachowe półokrągłe z PCW ø 115 - denka rynnowe	szt	48,000
3	35	KNR	202-05-50-02-00	Rury spustowe okrągłe z PCW ø 80	metr	109,200
3	36	KNR	202-05-50-06-00	Kolanka okrągłe z PCW ø 80	szt	48,000
3	37	KNR	401-04-20-01-00	Zastawy zabezpieczające na dachu z desek	metr	88,800
3	38	KNR	401-04-20-03-00	Pomosty drewniane pochyłe na dachu	m ²	177,600
3	39	SPR	39914	Podnośnik sam hydrauliczny do 27m - alternatywnie rusztowanie do wysokości 6 piętra	m-godz	39,223
3	40	KNR	401-00-00-00-00	Kalkulacja własna - Wywóz i utylizacja odpadów oraz materiałów powykonawczych	kmpl	1,000