

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Osiedle PTBS Sp. z o.o. Murawa - Hercena - Słowiańska, Osiedle PTBS Sp. z o.o. Sikorskiego - Robocza
 Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
 Rodzaj robót: Drobnie naprawy uszkodzeń w elewacji z odświeżeniem kolorystyki elewacji i balustrad
 Lokalizacja: Poznań, ul. Murawa 37ABC, Sikorskiego 13, Sikorskiego 12 - Robocza 21
 Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Odświeżenie kolorystyki elewacji wraz z naprawą drobnych uszkodzeń elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Murawa 37ABC w Poznaniu.				
1	1	KNR 401-07-01-02-00	Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego [elewacja] - przyjęto 0,3% powierzchni	m ²	15,643
1	2	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie, zmycie i gruntowanie 1-krotne preparatem CT 17	m ²	5214,186
1	3	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach balkonów	m ²	15,643
1	4	KNR 202-09-28-01-50	Wyprawa elewacyjna na ścianach i powierzchniach poziomych i pionowych	m ²	15,643
1	5	KNR 202-25-27-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt	m ²	15,643
1	6	KNR 202-26-30-06-00	Malowanie elewacji farbą akrylową w czterech kolorach (jasny żółty, bursztynowy, jasny zielony, ciemny zielony) wraz z odmalowaniem balustrad balkonowych (kolor czerwony) farbą olejną	m ²	5214,186
1	7	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m z montażem siatek ochronnych oraz w miejscach przejść komiunikacyjnych z montażem daszków ochronnych / lub analogicznie podnośnik koszowy 240m-g	m ²	5214,186
2	Odświeżenie kolorystyki elewacji murków oporowych wraz z naprawą drobnych uszkodzeń elewacji z tynku żywicznego na osiedlu Sikorskiego Robocza wzdłuż budynków Sikorskiego 12, 13 i Robocza 21				
2	8	KNR 401-07-01-02-00	Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku żywicznego mozaikowego [elewacja] - przyjęto 20% powierzchni	m ²	13,648
2	9	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie ciśnieniowe-chemiczne	m ²	68,237
2	10	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem gruntująco-zabezpieczającym	m ²	68,237
2	11	KNR 202-25-24-05-00	Uzupełnienie tynku z różnobarwnych kamieni typu "marmolit" 1050/M062 uziarnienie 1,5	m ²	13,648
2	12	KNR 202-11-15-01-00	Warstwa wyrównująca polimerowo-cementowa grub 10-15 mm	m ²	18,913
2	13	KNR 202-11-18-10-10	Okładzina z płytek klinkierowych (parapetowych) o szerokości od 30cm na poziomej powierzchni murka oporowego	m ²	22,695
3	Elewacja ściany prostopadłej prawej do ściany osłonowej (wejściowej do budynku Sikorskiego 13)				
3	14	KNR 202-26-01-01-00	Zerwanie styropianu na plackach klejowych ze ściany	m ²	56,762
3	15	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	56,762
3	16	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym	m ²	56,762

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	17	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 10cm do ścian	m ²	56,762
3	18	KNR 0-17 2609-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z betonu	szt	283,810
3	19	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach	m ²	56,762
3	20	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie	m ²	56,762
3	21	KNR 0-17 0928-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2,0 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych do malowania	m ²	56,762
3	22	KNR AT-31 0601-02	Malowanie elewacji farbą elewacyjną - wykonane ręcznie	m ²	56,762
3	23	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - nowe opierzenie podrynowe, gzymsowe, okapowe	m ²	5,784