

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Osiedle Sikorskiego - Robocza
 Obiekt: Kominy wentylacyjne na połaciach dachowych budynków mieszkalnych wielodzimnych, dach mansardowy
 Rodzaj robót: Naprawa tynków kominów z odmalowaniem kominów oraz uzupełnienie zaprawą z zabezpieczeniem powierzchni czap preparatem bitumicznym. Wymiana membrany dachowej na połaci dachowej.
 Lokalizacja: Poznań, ul. Sikorskiego 12AB, 13, Robocza 17ABC, 19, 21AB.
 Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Sikorskiego 12AB, 13, Robocza 17ABC, 19, 21AB - Naprawa tynku elewacyjnego kominów wentylacyjnych, uzupełnienie ubytków betonowych czap kominowych z zabezpieczeniem powierzchni preparatem bitumicznym.		
1	1	KNR 401-07-01-02-00	Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego i odspojonego tynku elewacyjnego [pionowe ściany kominów] - przyjęto 10% powierzchni	m ²	44,736
1	2	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie, zmycie i gruntowanie 1-krotne preparatem CT 17	m ²	447,359
1	3	KNR 401-07-35-04-00	Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płaskich	m ²	44,736
1	4	KNR 401-05-18-05-00	Dwukrotne posmarowanie powierzchni czap kominowych abizolem z zakitowaniem	m ²	111,489
1	5	KNR 202-25-27-04-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek uziarnienie 3,0	m ²	44,736
1	6	KNR 202-25-27-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt	m ²	44,736
1	7	KNR C003-01-22-01-00	Gruntowanie podłoża pierwsza warstwa	m ²	447,359
1	8	KNR C003-01-20-03-00	Malowanie elewacji farbą akrylową dwukrotnie tynk fakturowy	m ²	447,359
2			Sikorskiego 12B/69 - wymiana membrany dachowej		
2	9	KNR 401-05-08-02-00	Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²	53,741
2	10	KNR 403-07-04-08-00	Demontaż i ponowny montaż pręta instalacji uziemiającej i odgromowej o przekroju przewodu do 120 mm ² na dachu stromym	metr	6,200
2	11	KNR 403-07-02-02-00	Demontaż i ponowny montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym	szt	7,750
2	12	KNR 403-12-05-03-00	Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy [wraz z opracowaniem protokołu pokontrolnego]	szt	1,000
2	13	KNR 403-12-05-04-00	Badania instalacji odgromowej - pomiar następny [wraz z opracowaniem protokołu pokontrolnego]	szt	1,000
2	14	KNR 401-05-35-03-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do użytku	metr	8,810
2	15	KNR 401-05-35-05-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku	metr	6,100
2	16	KNR 401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku - opierzenia	m ²	8,810
2	17	KNR 202-05-17-01-50	Demontaż membrany dachowej	m ²	53,741
2	18	KNR 401-04-14-10-00	Wymiana łat dachu pod dachówkę w odstępach łat ponad 16 cm	m ²	53,741
2	19	KNR 401-05-31-07-00	Wymiana prefabrykowanego kołnierza z blachy ocynkowanej powlekaną okna połaciowego	szt	3,000
2	20	KNR 202-05-17-01-50	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną - ekran zabezpieczenia z folii - membrana dachowa	m ²	53,741
2	21	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm - opierzenia	m ²	8,810
2	22	KNR 202-05-18-05-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy cynkowej półokrągłych ø 180 - rynny z demontażu	metr	8,810

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	23	KNR 202-05-11-03-00	Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowej 0,55 mm ø 12 cm - rury z demontażu	metr	6,100
2	24	KNR 202-05-04-06-00	Pokrycie dachów dachówką karpiówką cementową podwójną - dachówka z demontażu + uwzględnić 5% wymiany	m ²	53,741
2	25	KNR 401-04-20-01-00	Zastawy zabezpieczające na dachu z desek	metr	8,810
2	26	KNR 401-04-20-03-00	Pomosty drewniane pochyłe na dachu	m ²	6,200
2	27	KNR 202-16-04-03-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m plus czas pracy rusztowania	m ²	189,000
2	28	KNR 202-05-24-01-10	Oczyszczenie i przygotowanie podłoża połaci dachowej z papy zgrzewalnej wraz ze smarowaniem pokrycia papowego preparatem typu wodna dyspersja asfaltów ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem środków emulgujących, inhibitorów korozji oraz substancji obniżających temperaturę krzepnięcia wody.	m ²	8,810
2	29	KNR 202-05-34-02-00	Analogia - Pokrycie dachu, murków papą zgrzewalną modyfikowaną SBS PYE PV250 S52 wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej o gram. 250g/m ² i grubości 5,2mm [wymaga się aby producent/dystrybutor papy zgrzewalnej wystawił kartę gwarancyjną produktu na okres nie krótszy niż 10 lat].	m ²	8,810
2	30	KNR 401-01-08-00-00	Analogia - Wywóz i utylizacja odpadów oraz materiałów powykonawczych	kmpł	1,000