

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych 1 x 5.80	m ²		
			m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
2	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną 1 x 5.80	m ²		
			m ²	5.800	
				RAZEM	5.800
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy 11.0	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
4	KNR 4-01 0533-01	Wymiana pasa nadrynnowego z blachy z cynku 11.0*0.25	m ²		
			m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
5	KNR 4-01 0524-02	Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm 11.0	m		
			m	11.000	
				RAZEM	11.000
6	KNR 4-01 0524-07	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztuce- rów) z blachy z cynku 1.0	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy 7.0	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 4-01 0527-02	Uzupełnienie rur spustowych z blachy z cynku o śr. 12 cm 7.0	m		
			m	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego wraz z rewizją 2.0	msc.		
			msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0533-01	Wymiana opierzenia z blachy z cynku 6.0*0.10	m ²		
			m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
11	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 6.90*0.25	m ²		
			m ²	1.725	
				RAZEM	1.725
12	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 16.50	m		
			m	16.500	
				RAZEM	16.500
13	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 9.50	m ²		
			m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
14	KNR 4-01 0502-02 z.sz. 2.3. 9909-01 z.sz. 2.4. 9910-03	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiów- ki podwójnie w koronkę 9.50	m ²		
			m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
15	KNR 4-01 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek 35.0	szt.		
			szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
16	KNR 0-15II 0517-04	Przełożenie gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 6.0	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie opierzeń silikonem 29.0	m		
			m	29.000	
				RAZEM	29.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 1.80	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
19	KNR 0-41 0110-03	Wysokoelastyczna izolacja balkonu w technologii SUPERFLEX-100 - uszczelnienie 1.80	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
20	KNR 0-41 0110-03	Dopłata za drugą warstwę 1.80	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
21	Kalkulacja zakładowa	Wklejenie taśmy uszczelniającej 1.0	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000
22	NNRNKB 202 2805-05	Uzupełnienie posadzki z płytek gresowych 1.80	m ²		
			m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
23	KNR 4-01 0108-01	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
24	KNR 4-01 0108-04	Dopłata za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0.50	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
25	Opłata	Opłata za wysypisko 1.0	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	Cena najmu	Czas pracy podnośnika koszowego 18.0	m- g		
			m- g	18.000	
				RAZEM	18.000