

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek 68.0	szt. szt.	68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
2	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 14.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
3	KNR 4-01 0502-02 z.sz. 2.3. 9909-02 z.sz. 2.4. 9910-04	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiów- ki podwójnie w koronkę 14.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.200</b>
4	KNR 0-15II 0517-04	Przełożenie gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 8.0	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 11.0*0.25+9.70*0.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.951	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.951</b>
6	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 19.0	m m	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
7	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie opierzeń silikonem 31.0	m m	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
8	Cena najmu	Czas pracy podnośnika koszowego 6.0	m- g m- g	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>