

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy 1.40	m m	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
2	KNR 4-01 0533-01	Wymiana pasa nadrynnowego z blachy z cynku 1.40*0.25	m ² m ²	 0.350	 0.350
				RAZEM	0.350
3	KNR 4-01 0524-02	Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm 1.40	m m	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
4	KNR 4-01 0524-07	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztuce- rów) z blachy z cynku 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy 6.50	m m	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
6	KNR 4-01 0527-02	Uzupełnienie rur spustowych z blachy z cynku o śr. 12 cm 6.50	m m	 6.500	 6.500
				RAZEM	6.500
7	KNR 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego wraz z rewizją 2.0	msc. msc.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-01 0533-01	Wymiana obróbek blacharskich z blachy z cynku 5.50*0.25+2.80*0.40+6.70*0.33	m ² m ²	 4.706	 4.706
				RAZEM	4.706
9	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 15.0	m m	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
10	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 7.50+3.90	m ² m ²	 11.400	 11.400
				RAZEM	11.400
11	KNR 4-01 0502-02 z.sz. 2.3. 9909-02 z.sz. 2.4. 9910-03	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiów- ki podwójnie w koronkę 11.40	m ² m ²	 11.400	 11.400
				RAZEM	11.400
12	KNR 4-01 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek 25.0	szt. szt.	 25.000	 25.000
				RAZEM	25.000
13	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie opierzeń silikonem 18.0	m m	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
14	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 1.0*1.40	m ² m ²	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
15	KNR 0-41 0110-03	Wysokoelastyczna izolacja balkonu w technologii SUPERFLEX-100 - uszczelnienie 1.40	m ² m ²	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
16	KNR 0-41 0110-03	Dopłata za drugą warstwę 1.40	m ² m ²	 1.400	 1.400
				RAZEM	1.400
17	Kalkulacja zakładowa	Wklejenie taśmy uszczelniającej 1.0	m m	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB 202 2805-05	Uzupełnienie posadzki z płytek gresowych 1.40	m ²		
			m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
19	NNRNKB 202 2809-01	Uzupełnienie cokołka z płytek gresowych 3.40	m		
			m	3.400	
				RAZEM	3.400
20	KNR 4-01 0108-01	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
21	KNR 4-01 0108-04	Dopłata za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0.50	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
22	Opłata	Opłata za wysypisko 1.0	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	Cena najmu	Czas pracy podnośnika koszowego 16.0	m- g		
			m- g	16.000	
				RAZEM	16.000