

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy 1.40	m m	 1.400	 1.400
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
2	KNR 4-01 0533-01	Wymiana pasa nadrynnowego z blachy z cynku 1.40*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.350	 0.350
				<b>RAZEM</b>	<b>0.350</b>
3	KNR 4-01 0524-02	Uzupełnienie blachą z cynku rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm 1.40	m m	 1.400	 1.400
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
4	KNR 4-01 0524-07	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztuce- rów) z blachy z cynku 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy 6.50	m m	 6.500	 6.500
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
6	KNR 4-01 0527-02	Uzupełnienie rur spustowych z blachy z cynku o śr. 12 cm 6.50	m m	 6.500	 6.500
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
7	KNR 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego wraz z rewizją 2.0	msc. msc.	 2.000	 2.000
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-01 0533-01	Wymiana obróbek blacharskich z blachy z cynku 5.50*0.25+2.80*0.40+6.70*0.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.706	 4.706
				<b>RAZEM</b>	<b>4.706</b>
9	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 15.0	m m	 15.000	 15.000
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
10	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 7.50+3.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.400	 11.400
				<b>RAZEM</b>	<b>11.400</b>
11	KNR 4-01 0502-02 z.sz. 2.3. 9909-02 z.sz. 2.4. 9910-03	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiów- ki podwójnie w koronkę 11.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.400	 11.400
				<b>RAZEM</b>	<b>11.400</b>
12	KNR 4-01 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek 25.0	szt. szt.	 25.000	 25.000
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
13	KNR 2-02 0333-01	Uszczelnienie opierzeń silikonem 18.0	m m	 18.000	 18.000
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
14	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 1.0*1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.400	 1.400
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
15	KNR 0-41 0110-03	Wysokoelastyczna izolacja balkonu w technologii SUPERFLEX-100 - uszczelnienie 1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.400	 1.400
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
16	KNR 0-41 0110-03	Dopłata za drugą warstwę 1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.400	 1.400
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
17	Kalkulacja zakładowa	Wklejenie taśmy uszczelniającej 1.0	m m	 1.000	 1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB 202 2805-05	Uzupełnienie posadzki z płytek gresowych 1.40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.400</b>
19	NNRNKB 202 2809-01	Uzupełnienie cokołka z płytek gresowych 3.40	m		
			m	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.400</b>
20	KNR 4-01 0108-01	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 0.50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
21	KNR 4-01 0108-04	Dopłata za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0.50	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
22	Opłata	Opłata za wysypisko 1.0	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	Cena najmu	Czas pracy podnośnika koszowego 16.0	m- g		
			m- g	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>