

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Robocza 17A, 17C, 21A

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne.

Rodzaj robót: Naprawa izolacji 8 balkonów

Lokalizacja: Poznań, ul. Robocza 17A, 17C, 21A

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Poznań, ul. Robocza 21A - narożnik szczytowy od strony ogrodu [cały pion 6 kondygnacji łącznie 6 balkonów]		
1	1	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	31,790
1	2	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju w podcięciu elewacji do wtopienia taśm dylatacyjnych i cokolika	m ²	3,636
1	3	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka obrzeży posadzki betonowej o szerokości 40cm	m ³	0,972
1	4	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu	m ²	10,626
1	5	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	4,554
1	6	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji tarasu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	10,626
1	7	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej po demontażu papy	m ²	10,626
1	8	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia) pod i na nowym opierzeniu	m ²	10,626
1	9	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	10,626
1	10	KNR 202-06-39-01-00	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku posadzka opierzenie [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K > lub równoważne]	metr	33,360
1	11	KNR 202-06-03-01-00	Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka, posadzka opierzenia [materiał Dichtspachtel > lub równoważny]	m ²	6,672
1	12	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4] - odtworzenie obrzeży posadzek balkonowych po wymianie opierzeń	m ²	12,144
1	13	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	4,554
1	14	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	4,554
1	15	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi ścian okiennieo-balkonowych oraz spodów stropów płyt balkonowych	m ²	4,554
1	16	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek ścian okiennieo-balkonowych oraz spodów stropów płyt balkonowych	m ²	4,554
1	17	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	4,554
1	18	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	4,554
1	19	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol	m ²	35,126
1	20	WKNR W202-06-02-01-00	Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschlame 2K	m ²	34,826
1	21	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	31,790
1	22	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	5,560
1	23	KNR 712-01-01-03-00	Czyszczenie szczerotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwyty oraz przegórd balkonowych	m ²	66,792
1	24	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad w kolorze ustalonym z inwestorem	m ²	66,792
1	25	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2,109

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	26	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	2,109
1	27	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	90,000
1	28	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	111,124
1	29	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	90,000
2	Poznań, ul. Robocza 17A/2, 17C/136 [balkony usytuowane na parterach]				
2	30	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	10,596
2	31	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju w podcięciu elewacji do wtopienia taśm dylatacyjnych i cokolika	m ²	0,914
2	32	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka pasa posadzki betonowej o szerokości 40cm	m ³	0,371
2	33	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu	m ²	4,060
2	34	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	1,296
2	35	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji tarasu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	4,640
2	36	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej po demontażu papy	m ²	4,640
2	37	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia) pod i na nowym opierzeniu	m ²	4,640
2	38	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	4,060
2	39	KNR 202-06-39-01-00	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku posadzka opierzenie [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K > lub równoważne]	metr	8,640
2	40	KNR 202-06-03-01-00	Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka, posadzka opierzenia [materiał Dichtspachtel > lub równoważny]	m ²	1,728
2	41	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4] - odtworzenie obrzeży posadzek balkonowych po wymianie opierzeń	m ²	4,640
2	42	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	1,296
2	43	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	1,296
2	44	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi ścian okiennieo-balkonowych oraz spodów stropów płyt balkonowych	m ²	1,296
2	45	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek ścian okiennieo-balkonowych oraz spodów stropów płyt balkonowych	m ²	1,296
2	46	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	1,296
2	47	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	1,296
2	48	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol	m ²	11,461
2	49	WKNR W202-06-02-01-00	Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschleme 2K	m ²	11,461
2	50	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	10,597
2	51	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	8,640
2	52	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwyków oraz przegórd balkonowych	m ²	25,520
2	53	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad w kolorze ustalonym z inwestorem	m ²	25,520
2	54	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,727
2	55	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	0,727