

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Osiedle PTBS Sp. z o.o. Murawa - Hercena - Słowiańska,  
 Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne  
 Rodzaj robót: Drobnie naprawy uszkodzeń w elewacji z odświeżeniem kolorystyki elewacji i balustrad  
 Lokalizacja: Poznań, ul. Hercena 1ABC  
 Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

| PRZEDMIAR |     | Strona 1            |  |                | SYKAL-002429 |  |
|-----------|-----|---------------------|--|----------------|--------------|--|
| DZ        | POZ | SYMBOL<br>POZYCJI   | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ   | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ        |  |
| 1         |     |                     | Odświeżenie kolorystyki elewacji wraz z naprawą drobnych uszkodzeń elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Hercena 1ABC w Poznaniu.  |                |              |  |
| 1         | 1   | KNR 401-07-01-02-00 | Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego [elewacja] - przyjęto 3% powierzchni   | m <sup>2</sup> | 156,426      |  |
| 1         | 2   | KNR 202-26-08-03-50 | Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie, zmycie i gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folią ochronną  | m <sup>2</sup> | 5214,186     |  |
| 1         | 3   | KNR 202-26-09-06-50 | Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach balkonów   | m <sup>2</sup> | 156,426      |  |
| 1         | 4   | KNR 202-09-28-01-50 | Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT 1050/M062 o uziarnieniu 1,5mm. [w powierzchni ujęto odświeżenie tynku żywicznego parteru bud. przy ul. Murawa 37ABC]                      | m <sup>2</sup> | 156,426      |  |
| 1         | 5   | KNR 202-25-27-01-00 | Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt  | m <sup>2</sup> | 156,426      |  |
| 1         | 6   | KNR 202-26-30-06-00 | Malowanie elewacji farbą akrylową w czterech kolorach (jasny żółty-WEBER SDP 35, bursztynowy-WEBER SDP 36, jasny zielony-WEBER SDP 38, ciemny zielony-WEBER SDP 37) wraz z odmalowaniem balustrad balkonowych (kolor czerwony-RAL 3016) farbą olejną lub emalią akrylową BX ACRYLIC ENAMEL . | m <sup>2</sup> | 5214,186     |  |
| 1         | 7   | KNR 202-16-04-02-00 | Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m z montażem siatek ochronnych oraz w miejscach przejść komunikacyjnych z montażem daszków ochronnych, montaż i demontaż uzienienia rusztowania / lub analogicznie podnośnik koszowy 240m-g  | m <sup>2</sup> | 5214,186     |  |
| 2         |     |                     | Opierzenie z blachy powlekaney w kolorze bordo poziomej powierzchni ramion 3 wieńców   |                |              |  |
| 2         | 8   | KNR 202-05-28-01-60 | Gruntowanie górnego poziomego podłoża ramion 3 wieńców preparatem bitumicznym  | m <sup>2</sup> | 7,800        |  |
| 2         | 9   | KNR 202-05-27-02-50 | Ułożenie na poziomej powierzchni 3 wieńców przez zgrzanie papy zgrzewalnej SBS   | m <sup>2</sup> | 7,800        |  |
| 2         | 10  | KNR 202-05-41-02-00 | Wykonanie opierzenia poziomych powierzchni 3 wieńców z blachy powlekaney w kolorze bordowym  | m <sup>2</sup> | 7,800        |  |

