

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Osiedle PTBS Sp. z o.o. Murawa - Hercena - Słowiańska,
 Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
 Rodzaj robót: Drobnie naprawy uszkodzeń w elewacji z odświeżeniem kolorystyki elewacji i balustrad
 Lokalizacja: Poznań, ul. Hercena 1ABC
 Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Odświeżenie kolorystyki elewacji wraz z naprawą drobnych uszkodzeń elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Hercena 1ABC w Poznaniu.		
1	1	KNR 401-07-01-02-00	Analogia - Usunięcie miejscowo uszkodzonego tynku akrylowego i żywicznego [elewacja] - przyjęto 3% powierzchni	m ²	156,426
1	2	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie, zmycie i gruntowanie 1-krotne preparatem gruntującym z zabezpieczeniem powierzchni niemalowanych folią ochronną	m ²	5214,186
1	3	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach, murkach balkonowych-balustradowych, stropach balkonów	m ²	156,426
1	4	KNR 202-09-28-01-50	Wyprawy z tynku elewacyjnego typu baranek o uziarnieniu 2mm na ścianach i powierzchniach poziomych i pionowych oraz tynku żywicznego typu MARMOLIT 1050/M062 o uziarnieniu 1,5mm. [w powierzchni ujęto odświeżenie tynku żywicznego parteru bud. przy ul. Murawa 37ABC]	m ²	156,426
1	5	KNR 202-25-27-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt	m ²	156,426
1	6	KNR 202-26-30-06-00	Malowanie elewacji farbą akrylową w czterech kolorach (jasny żółty-WEBER SDP 35, bursztynowy-WEBER SDP 36, jasny zielony-WEBER SDP 38, ciemny zielony-WEBER SDP 37) wraz z odmalowaniem balustrad balkonowych (kolor czerwony-RAL 3016) farbą olejną lub emalią akrylową BX ACRYLIC ENAMEL .	m ²	5214,186
1	7	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m z montażem siatek ochronnych oraz w miejscach przejść komunikacyjnych z montażem daszków ochronnych, montaż i demontaż uzimienia rusztowania / lub analogicznie podnośnik koszowy 240m-g	m ²	5214,186
2			Opierzenie z blachy powlekanej w kolorze bordo poziomej powierzchni ramion 3 wieńców		
2	8	KNR 202-05-28-01-60	Gruntowanie górnego poziomego podłoża ramion 3 wieńców preparatem bitumicznym	m ²	7,800
2	9	KNR 202-05-27-02-50	Ułożenie na poziomej powierzchni 3 wieńców przez zgrzanie papy zgrzewalnej SBS	m ²	7,800
2	10	KNR 202-05-41-02-00	Wykonanie opierzenia poziomych powierzchni 3 wieńców z blachy powlekanej w kolorze bordowym	m ²	7,800

