

**PRZEDMIAR ROBÓT**

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Rejtana 117 w Lesznie  
Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne.  
Rodzaj robót: Naprawa izolacji balkonów  
Lokalizacja: Leszno, ul. Rejtana 117Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
9			Leszno, ul. Rejtana 117 pion 4 sztuk podwójnych balkonów po prawej stronie klatki schodowej [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji balkonów] Parter, I, II, III piętro.		
9	1	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m <sup>2</sup>	38,707
9	2	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	2,976
9	3	WKNR W202-10-29-02-00	Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegrody balkonowej stalowej szklonej.	m <sup>2</sup>	17,472
9	4	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m <sup>3</sup>	38,707
9	5	KNR 202-06-07-01-00	Rozbiórka folii podposadzkowej	m <sup>2</sup>	38,707
9	6	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m <sup>2</sup>	14,544
9	7	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m <sup>2</sup>	8,928
9	8	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji tarasu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	46,147
9	9	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji tarasu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	46,147
9	10	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m <sup>2</sup>	46,147
9	11	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m <sup>2</sup>	38,707
9	12	KNR 202-06-32-01-00	Wykonywanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	29,760
9	13	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia)	m <sup>2</sup>	46,147
9	14	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m <sup>2</sup>	14,544
9	15	KNR 202-06-39-01-00	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka, posadzka opierzenia [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K > lub równoważne]	metr	59,520
9	16	KNR 202-06-03-01-00	Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka, posadzka opierzenia [materiał Dichtspachtel > lub równoważny]	m <sup>2</sup>	11,904
9	17	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m <sup>2</sup>	45,690
9	18	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m <sup>2</sup>	38,707
9	19	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m <sup>2</sup>	8,928
9	20	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m <sup>2</sup>	8,928
9	21	KNR B002-02-10-06-00	Wykonanie warstwy szepnej na powierzchniach konstrukcji żelbetowych spodów i czoł balkonowych płyt stropowych zaprawą cementowo-polimerową	m <sup>2</sup>	0,160
9	22	KNR B002-02-11-10-00	Reprofilacja naroży w konstrukcjach żelbetowych	metr	0,400
9	23	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie luźnych i odspojonych tynków elewacyjnych ze ścian okiennieo-balkonowych oraz spodów stropów płyt balkonowych	m <sup>2</sup>	19,347
9	24	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ścian okiennieo-balkonowych oraz spodów stropów płyt balkonowych	m <sup>2</sup>	116,083
9	25	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek ścian okiennieo-balkonowych oraz spodów stropów płyt balkonowych	m <sup>2</sup>	28,275

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
9	26	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m <sup>2</sup>	116,083
9	27	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	116,083
9	28	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol	m <sup>2</sup>	38,707
9	29	WKNR W202-06-02-01-00	Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschlame 2K	m <sup>2</sup>	38,707
9	30	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m <sup>2</sup>	38,707
9	31	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	29,760
9	32	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcietkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwyków oraz przegród balkonowych	m <sup>2</sup>	100,416
9	33	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad, pochwyków i przegród w kolorze	m <sup>2</sup>	100,416
9	34	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	5,124
9	35	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m <sup>3</sup>	5,124
9	36	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m <sup>2</sup>	96,000
9	37	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	477,597
9	38	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	96,000
9	39	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m <sup>2</sup>	96,000