

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Os. Tadeusza Rejtana w Lesznie
 Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
 Rodzaj robót: Naprawa z uzupełnieniem elewacji ściany szczytowej klatki nr 121
 Lokalizacja: Leszno, ul. Rejtana 117-121
 Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Naprawa i uzupełnienie elewacji ściany szczytowej klatki nr 121		
1	10	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	111,863
1	30	KNR 202-26-09-01-50	Analogia - Naprawa mechanicznie uszkodzonych miejsc w elewacji [przyjęto 30% powierzchni]	m ²	16,779
1	40	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach	m ²	70,500
1	50	KNR 202-26-01-08-00	Ochrona narożników wypukłych na styropianie	metr	25,200
1	60	KNR 202-26-08-04-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 2-krotne preparatem CT 17	m ²	111,863
1	70	KNR 202-09-32-01-50	Wyprawa elewacyjna - nałożenie masy podkładowej tynkarskiej	m ²	70,500
1	80	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek uziarnienie 2,0 mm	m ²	111,863
1	90	KNR 202-25-27-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem grunt	m ²	111,863
1	100	KNR 202-25-28-01-02	Malowanie elewacji farbą elewacyjną	m ²	111,863
1	110	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	111,863
1	111	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	56,913
1	120	KNR 202-16-13-01-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 10 m	m ²	111,863

