

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace tynkarsko-malarskie korytarzy i klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Katowickiej 9ABC  
ADRES INWESTYCJI : ul. Katowickiej 9ABC  
INWESTOR : Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o .o.  
ADRES INWESTORA : ul. Konfederacka 4 60-281 Poznań

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Prace tynkarsko-malarskie korytarzy i klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Katowickiej 9ABC</b>					
1		<b>Roboty malarskie</b>			
d.1	1 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią, lamp, skrzynek licznikowych, skrzynek na listy i innych elementów wyposażenia budynku	m <sup>2</sup>		
	PARTER 9A	30.094	m <sup>2</sup>	30.094	
	1 PTR 9A	51.46	m <sup>2</sup>	51.460	
	PARTER 9B	39.7	m <sup>2</sup>	39.700	
	1 PTR 9B	57.2	m <sup>2</sup>	57.200	
	PARTER 9C	30.1	m <sup>2</sup>	30.100	
	1 PTR 9C	51.5	m <sup>2</sup>	51.500	
	KL.SCH.- POWT	327.7	m <sup>2</sup>	327.700	
	KORYTA- RZE.-POWT	427.4	m <sup>2</sup>	427.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1015.154</b>
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	ponad 5 m2			
	PARTER	90.41	m <sup>2</sup>	90.410	
	1 PTR	97.99	m <sup>2</sup>	97.990	
	PARTER 9B	149.4	m <sup>2</sup>	149.400	
	1 PTR 9B	147.4	m <sup>2</sup>	147.400	
	PARTER 9C	90.4	m <sup>2</sup>	90.400	
	1 PTR 9C	97.9	m <sup>2</sup>	97.900	
	KL.SCH.- POWT	800.3	m <sup>2</sup>	800.300	
	KORYTA- RZE.-POWT	1262.9	m <sup>2</sup>	1262.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2736.700</b>
3	KNR-W 2-02	Wklejenie flizeliny w miejscu głębokich spękań (na całych powierzchniach - od-	m <sup>2</sup>		
d.1	1520-02	cnkach ścian)			
	analogia	poz.2*2%	m <sup>2</sup>	54.734	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.734</b>
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
		poz.2	m <sup>2</sup>	2736.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>2736.700</b>
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó-	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem			
		poz.1+poz.2	m <sup>2</sup>	3751.854	
				<b>RAZEM</b>	<b>3751.854</b>
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02	szpachlowania			
	PARTER 9A	37.7	m <sup>2</sup>	37.700	
	1 PTR 9A	31.8	m <sup>2</sup>	31.800	
	PARTER 9B	67.1	m <sup>2</sup>	67.100	
	1 PTR 9B	57.1	m <sup>2</sup>	57.100	
	PARTER 9C	37.7	m <sup>2</sup>	37.700	
	1 PTR 9C	31.8	m <sup>2</sup>	31.800	
	KL.SCH.- POWT	298.5	m <sup>2</sup>	298.500	
	KORYTA- RZE.-POWT	523.1	m <sup>2</sup>	523.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1084.800</b>
7	KNR 401	Mycie po robotach malarskich: posadzek betonowych i lastrykowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-0800				
		poz.1	m <sup>2</sup>	1015.154	
				<b>RAZEM</b>	<b>1015.154</b>
8	KNR 5-03II	Odnawianie numeracji kondygnacji na kl.schodowej	szt.		
d.1	1401-02				
	analogia	14*3	szt.	42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
2		<b>Balustrady wraz z pochwytami</b>			
9	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0105-02				
	9a	1.15*(1.6+4.5+2.7+3.1+2.8*2+0.4)	m <sup>2</sup>	20.585	
	9b	1.15*(2+3.5+1.1)*6	m <sup>2</sup>	45.540	
	9c	1.15*(3.3+1.6+3*2.8+1.1+3.1)	m <sup>2</sup>	20.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.250</b>
10	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji szkieleto-	m <sup>2</sup>		
d.2	0201-03	wych			
		poz.9	m <sup>2</sup>	86.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.250</b>
11	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji	m <sup>2</sup>		
d.2	0209-03	szkieletowych			

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.9	m <sup>2</sup>	86.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.250</b>
12	KNR BC-02	Odtłuszczenie pochwyków	m		
d.2	0205-05				
	analogia				
	9a	2.8+0.4+1.3	m	4.500	
	9b	(3.5+2*2.9)*6+4*2+1.5+3*2	m	71.300	
	9c	1.1+2.8+0.4	m	4.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.100</b>
13	KNR 13-26	Ręczne dwukrotne malowanie pochwyków z uprzednim miniowaniem	m		
d.2	0406-05	Krotność = 2			
	analogia				
		poz.12	m	80.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.100</b>