
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace tynkarsko-malarskie korytarzy i klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Katowickiej 9ABC
ADRES INWESTYCJI : ul. Katowickiej 9ABC
INWESTOR : Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o .o.
ADRES INWESTORA : ul. Konfederacka 4 60-281 Poznań

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace tynkarsko-malarskie korytarzy i klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Katowickiej 9ABC					
1		Roboty malarskie			
d.1	1 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią, lamp, skrzynek licznikowych, skrzynek na listy i innych elementów wyposażenia budynku	m ²		
	PARTER 9A	30.094	m ²	30.094	
	1 PTR 9A	51.46	m ²	51.460	
	PARTER 9B	39.7	m ²	39.700	
	1 PTR 9B	57.2	m ²	57.200	
	PARTER 9C	30.1	m ²	30.100	
	1 PTR 9C	51.5	m ²	51.500	
	KL.SCH.- POWT	327.7	m ²	327.700	
	KORYTA- RZE.-POWT	427.4	m ²	427.400	
				RAZEM	1015.154
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2			
	PARTER	90.41	m ²	90.410	
	1 PTR	97.99	m ²	97.990	
	PARTER 9B	149.4	m ²	149.400	
	1 PTR 9B	147.4	m ²	147.400	
	PARTER 9C	90.4	m ²	90.400	
	1 PTR 9C	97.9	m ²	97.900	
	KL.SCH.- POWT	800.3	m ²	800.300	
	KORYTA- RZE.-POWT	1262.9	m ²	1262.900	
				RAZEM	2736.700
3	KNR-W 2-02	Wklejenie flizeliny w miejscu głębokich spękań (na całych powierzchniach - od-	m ²		
d.1	1520-02	cnkach ścian)			
	analogia	poz.2*2%	m ²	54.734	
				RAZEM	54.734
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
		poz.2	m ²	2736.700	
				RAZEM	2736.700
5	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m ²		
d.1	1505-03	ży gipsowych z gruntowaniem			
		poz.1+poz.2	m ²	3751.854	
				RAZEM	3751.854
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez	m ²		
d.1	1206-02	szpachlowania			
	PARTER 9A	37.7	m ²	37.700	
	1 PTR 9A	31.8	m ²	31.800	
	PARTER 9B	67.1	m ²	67.100	
	1 PTR 9B	57.1	m ²	57.100	
	PARTER 9C	37.7	m ²	37.700	
	1 PTR 9C	31.8	m ²	31.800	
	KL.SCH.- POWT	298.5	m ²	298.500	
	KORYTA- RZE.-POWT	523.1	m ²	523.100	
				RAZEM	1084.800
7	KNR 401	Mycie po robotach malarskich: posadzek betonowych i lastrykowych	m ²		
d.1	1215-0800				
		poz.1	m ²	1015.154	
				RAZEM	1015.154
8	KNR 5-03II	Odnawianie numeracji kondygnacji na kl.schodowej	szt.		
d.1	1401-02				
	analogia	14*3	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
2		Balustrady wraz z pochwytami			
9	KNR 7-12	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m ²		
d.2	0105-02				
	9a	1.15*(1.6+4.5+2.7+3.1+2.8*2+0.4)	m ²	20.585	
	9b	1.15*(2+3.5+1.1)*6	m ²	45.540	
	9c	1.15*(3.3+1.6+3*2.8+1.1+3.1)	m ²	20.125	
				RAZEM	86.250
10	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniovymi konstrukcji szkieleto-	m ²		
d.2	0201-03	wych			
		poz.9	m ²	86.250	
				RAZEM	86.250
11	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji	m ²		
d.2	0209-03	szkieletowych			

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.9	m ²	86.250	
				RAZEM	86.250
12	KNR BC-02	Odtłuszczenie pochwyków	m		
d.2	0205-05				
	analogia				
	9a	2.8+0.4+1.3	m	4.500	
	9b	(3.5+2*2.9)*6+4*2+1.5+3*2	m	71.300	
	9c	1.1+2.8+0.4	m	4.300	
				RAZEM	80.100
13	KNR 13-26	Ręczne dwukrotne malowanie pochwyków z uprzednim miniowaniem	m		
d.2	0406-05	Krotność = 2			
	analogia				
		poz.12	m	80.100	
				RAZEM	80.100