

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Leszno, ul. Rejtana 117-121, ul. K.S. Marciniaka 1-10  
 Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne  
 Rodzaj robót: Drobnie naprawy, konserwacja, uzupełnienie, miejscowe wymiany wraz z przygotowaniem do malowania i odmalowaniem podbitki dachowej budynku przy ul. Marciniaka 1-10. Miejscowa wymiana rynien i rur spustowych z wymianą łączników i uszczelek w budynku przy ul. Marciniaka 1-10. Wymiana kraterki wentylacyjnych stropodachu wentylowanego budynku przy ul. Rejtana 117-121.  
 Lokalizacja: ul. Rejtana 117-121, ul. K.S. Marciniaka 1-10 w Lesznie.  
 Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
 60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

04-07-2016

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Drobne naprawy, uzupełnienia drewnianej podbitki dachowej oraz konserwacja z 2-krotnym lakierowaniem lakierobeją typu Sadolin Extra Białą. Miejscowa regulacja i wymiana rynien i rur spustowych. DOTYCZY LOKALIZACJI PRZY UL. K.S. MARCINIAKA 1-10 W LESZNI.		
1	10	KNR 401-04-10-03-00	Wymiana i miejscowe uzupełnienie podbitki z desek profilowanych grubości do 19 mm [założono 10% z powierzchni 349,83m <sup>2</sup> ]	m <sup>2</sup>	34,983
1	20	KNR 401-06-10-03-10	Czyszczenie powierzchni drewnianych ponad 5 m <sup>2</sup> szczotkami mechanicznymi	m <sup>2</sup>	349,830
1	30	KNR 1316-01-12-01-00	Czyszczenie benzyną do lakierów konstrukcji podbitki	m <sup>2</sup>	349,830
1	40	WKNR W401-06-27-03-00	Impregnacja 2-krotna z odgrzybieniem środkiem Sadolin Base desek podbitki dachowej	m <sup>2</sup>	349,830
1	50	WKNR W202-10-36-09-00	Lakierowanie 2 krotne z przygotowaniem do lakierowania drewnianej podbitki dachowej lakierem Sadolin Extra kolor biały	m <sup>2</sup>	349,830
1	60	SPR 39912	Podnośnik montażowy	m-godz	421,560
1	70	KNR 401-05-35-04-00	Analogia - Rozebranie rynien dachowych z PCW nie nadających się do użytku	metr	119,200
1	80	KNR 401-05-35-06-00	Analogia - Rozebranie rur spustowych z PCW nie nadających się do użytku	metr	50,000
1	90	WKNR W202-05-24-02-00	Rynny dachowe z PCW półokrągłe łączone na uszczelki ø 150	metr	119,200
1	100	WKNR W202-05-24-03-00	Analogia - Wymiana lei spustowych z PCW łączonych na uszczelki	szt	14,000
1	110	WKNR W202-05-31-04-00	Rury spustowe z PCW okrągłe ø 110 mm	metr	50,000
2			Wymiana i uzupełnienie kraterki wentylacyjnych stropodachu wentylowanego DOTYCZY LOKALIZACJI PRZY UL. REJTANA 117-121 W LESZNI.		
2	120	KNR 401-03-54-13-00	Demontaż kraterki wentylacyjnych z PCW z elewacji	szt	74,000
2	130	KNR 401-03-22-02-00	Osadzenie na piankę montażową kraterki wentylacyjnych z kołnierzem długości 12cm w ścianach elewacji stropodachu wentylowanego.	szt	74,000
2	140	SPR 39912	Podnośnik montażowy	m-godz	59,200

