

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Budowa: Malowanie klatek schodowych

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Rodzaj robót: Odmalowanie powierzchni ścian i sufitów witrażów, korytarzy i klatek schodowych

Lokalizacja: ul. Konfederacka 4 w Poznaniu

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Konfederacka 4. Roboty malarskie - ściany, sufity, klatek schodowych, korytarzy, wiatrołapów, śluz w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.		
1	1	WKNR W401-12-16-01-00	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	866,654
1	2	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze ścian i sufitu	m ²	3833,987
1	3	KNR 401-12-06-04-00	Przygotowanie do malowania i malowanie ścian, wyłazów dachowych, wang 2-krotnie farbami olejnymi matowymi z 1-krotnym szpachlowaniem z odmalowaniem numeracji kondygnacji	m ²	1826,978
1	4	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - usunięcie pęknięć tynków i miejscowych odparzeń tynków gipsowych	m ²	2053,856
1	5	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża ścian nad lamperią i sufitów preparatami gruntującymi	m ²	2053,856
1	6	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłoża gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną w kolorze ustalonym z inwestorem z gruntowaniem	m ²	2053,856

