

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Murawa 35, Słowiańska 55A w Poznaniu.

Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne.

Rodzaj robót: Naprawa izolacji tarasów/balkonów

Lokalizacja: Poznań, ul. Murawa 35, Słowiańska 55A.

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Poznań, ul. Murawa 35/28 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji jednego tarasu] 6 piętro		
1	1	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	5,985
1	2	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	1,076
1	3	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	0,479
1	4	KNR 202-06-07-01-00	Rozbiórka folii podposadzkowej	m ²	5,985
1	5	KNR 202-06-09-03-05	Analogia bez materiału - rozbiórka izolacji termicznej poziomej z płyt styropianowych układanych na sucho na stropie tarasu	m ²	5,985
1	6	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie tarasów i progów tarasów	m ²	0,550
1	7	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	2,152
1	8	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji tarasu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	8,317
1	9	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji tarasu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	8,317
1	10	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i balustrad murowanych tarasu po demontażu papy	m ²	8,317
1	11	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	5,985
1	12	KNR 202-06-09-01-03	Izolacja termiczna tarasu - Ułożenie płyty poliizocyanuratu (PIR) Thermarof TR27 LPC/FM gr. 10cm na klej bitumiczny VEDATEX ADHESIV	m ²	5,985
1	13	KNR 202-06-32-01-00	Wykonywanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	11,660
1	14	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia)	m ²	8,317
1	15	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie tarasu i progów drzwiowych	m ²	0,550
1	16	KNR 202-06-39-01-00	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K > lub równoważne]	metr	11,660
1	17	KNR 202-06-03-01-00	Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka [materiał Dichtspachtel > lub równoważny]	m ²	2,332
1	18	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	5,985
1	19	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	5,985
1	20	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	1,166
1	21	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	1,166
1	22	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie luźnych tynków na murowanej balustradzie tarasu	m ²	1,500
1	23	KNR 401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły	m ²	1,500
1	24	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych i ponowych preparatami gruntującymi	m ²	9,523
1	25	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku balustrad murowanych i ścian	m ²	9,523
1	26	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	9,523
1	27	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	9,523

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	28	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol	m ²	8,317
1	29	WKNR W202-06-02-01-00	Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschlame 2K	m ²	8,317
1	30	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	5,985
1	31	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	10,760
1	32	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcrotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwyty tarasowych	m ²	1,790
1	33	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyty w kolorze	m ²	1,790
1	34	KNR 402-02-37-03-00	Prze czyszczenie i udrożnienie podejścia odpływowego ø do 80 mm	szt	1,000
1	35	KNNR N004-02-11-01-00	Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50	szt	1,000
1	36	WKNR W402-02-17-07-00	Wymiana wpustu podłogowego ø 50 mm	szt	1,000
1	37	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,373
1	38	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	1,373
1	39	KNR 202-16-04-04-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 25,0 m	m ²	52,500
1	40	RUSZ 48106	Czas pracy rusztowania	m-godz	27,927
1	41	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	52,500
1	42	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	52,500
2	Poznań, ul. Słowiańska 55A/25 [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji balkonu/tarasu] 4 piętro - IZOLACJĘ TERMICZNĄ BALKONU/TARASU NALEŻY WYKONAĆ W SYSTEMIE NATRYSKOWYM PIANKĄ POLIMOCZNIKOWĄ ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWĄ				
2	43	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	8,736
2	44	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	0,810
2	45	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	0,699
2	46	KNR 202-06-07-01-00	Rozbiórka folii podposadzkowej	m ²	8,736
2	47	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progów balkonu	m ²	2,800
2	48	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	1,620
2	49	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	10,761
2	50	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonu z papy następna warstwa na powierzchni betonowej	m ²	10,761
2	51	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m ²	10,761
2	52	KNR 202-06-09-01-03	IZOLACJA TERMICZNA BALKONU W SYSTEMIE NATRYSKOWYM PIANKĄ POLIMOCZNIKOWĄ ZAMKNIĘTOKOMÓRKOWĄ GR. 3-4cm	m ²	10,761
2	53	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	8,736
2	54	KNR 202-06-32-01-00	Wykonywanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	8,100
2	55	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia)	m ²	10,761
2	56	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progów drzwiowych	m ²	2,800
2	57	KNR 202-06-39-01-00	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka, posadzka opierzenia [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschlame 2K > lub równoważne]	metr	14,500
2	58	KNR 202-06-03-01-00	Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka, posadzka opierzenia [materiał Dichtspachtel > lub równoważny]	m ²	2,900
2	59	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	10,761
2	60	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	8,736
2	61	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	1,620
2	62	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	1,620
2	63	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i ponowych preparatami gruntującymi	m ²	2,820

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	64	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek z miejscową naprawą luźnych fragmentów tynku	m ²	1,620
2	65	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	2,820
2	66	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	2,820
2	67	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol	m ²	9,546
2	68	WKNR W202-06-02-01-00	Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschlame 2K	m ²	9,546
2	69	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	8,736
2	70	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	8,100
2	71	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcrotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad i pochwyków tarasowych	m ²	6,600
2	72	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyków w kolorze	m ²	6,600
2	73	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,165
2	74	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	1,165
2	75	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	75,000
2	76	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	43,953
2	77	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	75,000
2	78	KNR 202-16-14-02-00	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowań rurowych wys do 20 m	m ²	7,000
2	79	KNR 202-16-13-03-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 20 m	m ²	75,000

