

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Sikorskiego 12A, Robocza 19, Robocza 21A w Poznaniu.

Obiekt: Budynek mieszkalne wielorodzinne.

Rodzaj robót: Naprawa izolacji tarasów/balkonów

Lokalizacja: Poznań, ul. Sikorskiego 12A, Robocza 19, Robocza 21A.

Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Poznań, ul. Robocza 19/rotunda - prawa strona, [Naprawa okładziny i czoł balkonów] Budynek 5 piętrowy - 1 pełny pion do 5 piętra - 6 balkonów		
1	1	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	59,716
1	2	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	6,273
1	3	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika	m ²	6,276
1	4	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie wykwitów i nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych oraz ich czołach	m ²	65,994
1	5	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m ²	59,718
1	6	KNR 202-06-39-01-00	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K]	metr	103,290
1	7	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia płyty balkonu	m ²	14,616
1	8	KNR 202-06-03-01-00	Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka [materiał Dichtspachtel]	m ²	20,658
1	9	KNR 010-11-30-20-00	Impregnacja hydrofobowa preparatem Aida Elastoschleme powierzchni betonowej - dwukrotnie /płyta balkonowa	m ²	59,718
1	10	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	6,276
1	11	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	6,276
1	12	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i ponowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	6,276
1	13	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m ²	6,276
1	14	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	6,276
1	15	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	6,276
1	16	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol	m ²	65,994
1	17	WKNR W202-06-02-01-00	Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschlame 2K	m ²	395,964
1	18	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	59,718
1	19	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	62,730
1	20	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcztokow ręczne stan B do 3 st.cz. starego opierzenia	m ²	21,000
1	21	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie farbą przeciwrzdewną starego opierzenia w kolorystyce ustalonej z inwestorem	m ²	21,000
1	22	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szcztokow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad	m ²	32,538
1	23	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad i pochwyków w kolorze	m ²	32,538
1	24	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1,319
1	25	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	1,319
1	26	KNR 202-16-04-03-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 20,0 m	m ²	126,000
1	27	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	175,958

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	28	KNR 202-16-13-03-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 20 m	m ²	126,000
2	Poznań, ul. Robocza 21A - parter narożnik szczytowy od strony budynku R19 - 1 balkon parterowy + Sikorskiego 12A - 1 piętro narożnik szczytowy od strony budynku R19 - 1 balkon 1 piętra [Naprawa okładziny i czoł balkonów]				
2	29	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	10,597
2	30	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokoliaków płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju w podcięciu elewacji do wtopienia taśm dylatacyjnych i cokolika	m ²	1,212
2	31	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka obrzeży posadzki betonowej o szerokości 40cm	m ³	0,324
2	32	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu	m ²	3,542
2	33	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	1,518
2	34	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji tarasu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	3,542
2	35	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej po demontażu papy	m ²	3,542
2	36	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia) pod i na nowym opierzeniu	m ²	3,542
2	37	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	3,542
2	38	KNR 202-06-39-01-00	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku posadzka opierzenie [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K > lub równoważne]	metr	11,120
2	39	KNR 202-06-03-01-00	Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka, posadzka opierzenia [materiał Dichtspachtel > lub równoważny]	m ²	2,224
2	40	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4] - odtworzenie obrzeży posadzek balkonowych po wymianie opierzeń	m ²	4,048
2	41	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	1,518
2	42	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	1,518
2	43	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi ścian okiennieo-balkonowych oraz spodów stropów płyt balkonowych	m ²	1,518
2	44	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek ścian okiennieo-balkonowych oraz spodów stropów płyt balkonowych	m ²	1,518
2	45	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	1,518
2	46	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	1,518
2	47	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol	m ²	11,709
2	48	WKNR W202-06-02-01-00	Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschlame 2K	m ²	11,709
2	49	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	10,600
2	50	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	5,560
2	51	KNR 712-01-01-03-00	Czyszczenie szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwyków oraz przegórd balkonowych	m ²	11,132
2	52	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad w kolorze ustalonym z inwestorem	m ²	11,132
2	53	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,703
2	54	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	0,703
2	55	KNR 202-16-10-06-00	Rusztowania ramowe przesuwne wys kolumny do 6 m	szt	3,000