

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚCIOWA NAPRAWA POKRYCIA DACHU WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI  
ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ UL. SZYPERSKA 10 C - 11 - 11 A  
INWESTOR : Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o .o.  
ADRES INWESTORA : ul. Konfederacka 4 60-281 Poznań

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych 13.80*23+2.20*6	m m	330.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.600</b>
2	KNR 4-01 0527-02	Montaż rur spustowych z blachy z cynku o śr. 12 cm po ich oczyszczeniu 13.80*23+2.20*6	m m	330.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.600</b>
3	KNR 4-02 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego wraz z rewizją 23.0	msc. msc.	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
4	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 146.0	m m	146.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.000</b>
5	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich ,wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń 146.0*0.25+2.90*0.33*16+8.70*0.33*12+7.90*0.40*11+5.90*0.40+6.20*0.45*3+9.40*0.30+4.60*0.40*3+7.10*0.20*4+12.80*0.25+29.60*0.35+5.40*0.40+68.70*0.10+3.30*0.30*4+9.40*0.45+6.50*0.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	178.699	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.699</b>
6	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 587.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	587.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>587.680</b>
7	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie ołączenia dachu 5.70*6.20+4.60*4.90+3.20*5.60+7.30*8.10+6.50*5.40+7.90*6.50+5.50*5.20+5.50*4.90+5.10*9.80+2.40*12.60+4.30*14.20+5.0*6.0+4.10*7.60+5.30*5.20+7.70*7.90+1.20*16.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	587.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>587.680</b>
8	Kalkulacja zakładowa	Demontaż folii paroprzepuszczalnej 5.70*6.20+4.60*4.90+3.20*5.60+7.30*8.10+6.50*5.40+7.90*6.50+5.50*5.20+5.50*4.90+5.10*9.80+2.40*12.60+4.30*14.20+5.0*6.0+4.10*7.60+5.30*5.20+7.70*7.90+1.20*16.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	587.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>587.680</b>
9	KNR 0-15II 0517-01	Montaż folii paroprzepuszczalnej 5.70*6.20+4.60*4.90+3.20*5.60+7.30*8.10+6.50*5.40+7.90*6.50+5.50*5.20+5.50*4.90+5.10*9.80+2.40*12.60+4.30*14.20+5.0*6.0+4.10*7.60+5.30*5.20+7.70*7.90+1.20*16.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	587.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>587.680</b>
10	KNR 0-15II 0517-02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 5.70*6.20+4.60*4.90+3.20*5.60+7.30*8.10+6.50*5.40+7.90*6.50+5.50*5.20+5.50*4.90+5.10*9.80+2.40*12.60+4.30*14.20+5.0*6.0+4.10*7.60+5.30*5.20+7.70*7.90+1.20*16.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	587.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>587.680</b>
11	KNR 4-01 0502-02 z.sz. 2.4. 9910-04	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - nachylenie połaci ponad 120 % 587.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	587.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>587.680</b>
12	KNR 4-01 0533-03	Naprawa obróbek blacharskich wokół okien połaciowych (0.78+1.40)*2*0.30*6+(0.66+1.18)*2*0.30*8+(0.50+0.70)*2*0.30*4+(0.78+1.40)*2*0.30*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.100</b>
13	Kalkulacja zakładowa	Mocowanie luźnych dachówek poprzez ich dokręcenie 590.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	590.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>590.000</b>
14	KNR 4-01 0414-11 - analogia	Nabicie dodatkowejłaty pod gąsiory 5.90+8.30+4.60+4.80+5.20+7.10+12.30+3.60+3.30+6.60+6.50+2.20+2.80+9.10+11.40	m m	93.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.700</b>
15	KNR 0-15II 0517-04	Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej 5.90+8.30+4.60+4.80+5.20+7.10+12.30+3.60+3.30+6.60+6.50+2.20+2.80+9.10+11.40	m m	93.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>93.700</b>
16	KNR 2-02 0333-01 - analogia	Uszczelnienie opierzeń silikonem  7.90*19+3.70*26+8.40+7.20+5.90+4.40*11+2.30*28+16.30+12.10+8.80*2+ 1.90*9+5.40+5.20+26.70+11.10+10.80*4+6.370*4+31.20	m  m	  591.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>591.980</b>
17	KNR 4-01 0507-01	Wymiana pojedynczych dachówek karpiówek  396.0	szt.  szt.	  396.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>396.000</b>
18	Kalkulacja zakładowa	Naprawa + mocowanie płotków przeciętnych  112.0	m  m	  112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>
19	Kalkulacja zakładowa	Naprawa + mocowanie ław kominowych  28.0	m  m	  28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
20	Kalkulacja zakładowa	Naprawa + mocowanie rur Spiro pod powierzchnią dachu  134.0	m  m	  134.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>134.000</b>
21	Cena najmu	Czas pracy podnośnika koszowego 126.0	m- g m- g	 126.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>126.000</b>
22	KNR 4-01 0108-01	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 8.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
23	KNR 4-01 0108-04	Dopłata za każdy nast. 1 km Krotność = 14 8.0	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
24	Opłata	Opłata za wysypisko 1.0	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>