

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Rejtana 121 w Lesznie
Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne.
Rodzaj robót: Naprawa izolacji balkonów
Lokalizacja: Leszno, ul. Rejtana 121Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Leszno, ul. Rejtana 121 pion 4 sztuk balkonów po lewej stronie klatki schodowej [Pełna naprawa przekroju warstw i izolacji balkonów] Parter, I, II, III piętro.		
1	1	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	15,985
1	2	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	1,296
1	3	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka posadzki betonowej	m ³	1,279
1	4	KNR 202-06-07-01-00	Rozbiórka folii podposadzkowej	m ²	15,985
1	5	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich - opierzenie balkonu i progu balkonu	m ²	7,636
1	6	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika wraz z oczyszczeniem powierzchni ścian z pozostałości zaprawy	m ²	3,232
1	7	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka izolacji balkonu z papy 1-sza warstwa na powierzchni betonowej	m ²	17,281
1	8	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka izolacji balkonu z papy następną warstwa na powierzchni betonowej	m ²	17,281
1	9	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej i ścian balkonu po demontażu papy	m ²	17,281
1	10	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa przed ułożeniem (wgrzaniem) papy zgrzewalnej z zagruntowaniem preparatem bitumicznym bez rozpuszczalnika	m ²	15,985
1	11	KNR 202-06-32-01-00	Wykonywanie ukosów w narożnikach wewnętrznych poziomych	metr	16,160
1	12	KNR 202-05-27-01-60	Wykonanie izolacji 2x papa zgrzewalna (1xpodkładowa + 1xwierzch krycia)	m ²	17,281
1	13	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowego opierzenia z balachy cynkowo-tytanowej opierzenie balkonu i progu drzwiowego	m ²	7,636
1	14	KNR 202-06-39-01-00	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka, posadzka opierzenia [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K > lub równoważne]	metr	32,320
1	15	KNR 202-06-03-01-00	Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka, posadzka opierzenia [materiał Dichtspachtel > lub równoważny]	m ²	6,464
1	16	KNR 202-06-07-01-00	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	15,985
1	17	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 6-8 cm na gładko [krotność dla RMS x 2,4]	m ²	15,985
1	18	KNR 202-26-09-01-50	Uzupełnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	3,232
1	19	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	3,232
1	20	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomych i pionowych preparatami gruntującymi ścian okiennieo-balkonowych oraz spodów stropów płyt balkonowych	m ²	6,732
1	21	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek ścian okiennieo-balkonowych oraz spodów stropów płyt balkonowych	m ²	6,732
1	22	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym	m ²	6,732
1	23	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną [pas nad cokolikiem, lica płyt balkonowych, fragment ściany nad wejściem do klatki schodowej]	m ²	11,580
1	24	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol	m ²	17,281
1	25	WKNR W202-06-02-01-00	Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschlame 2K	m ²	17,281

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	26	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	15,985
1	27	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	12,960
1	28	KNR 712-01-01-03-00	Czyszcz szczotkow ręczne stan B do 3 st.cz. balustrad, pochwyków balkonowych	m ²	35,552
1	29	KNR 401-12-12-05-01	Dwu-krotne malowanie balustrad, pochwyków w kolorze	m ²	35,552
1	30	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2,026
1	31	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	2,026
1	32	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	60,000
1	33	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	94,133
1	34	KNR 202-16-22-01-10	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	60,000
1	35	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	60,000