

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Konfederacka 4 w Poznaniu.
Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne.
Rodzaj robót: Naprawa izolacji i okładzin balkonów
Lokalizacja: Poznań, ul. Konfederacka 4.Inwestor: Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
60-281 Poznań, ul. Konfederacka 4

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-002429

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Poznań, ul. Konfederacka 4 balkony/loggie mieszkań nr: 7,8,9,44,45,46,47,70.		
1	1	WKNR W202-10-29-02-00	Analogia - Demontaż i ponowny montaż po zakończonych robotach przegród balkonowych o konstrukcji aluminiowej wypełnionej płytami poliwęglanowymi.	m ²	19,578
1	2	WKNR W401-08-12-05-00	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i na kleju	m ²	77,409
1	3	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie cokolików płyty balkonowej z płytek na zaprawie i kleju	m ²	6,475
1	4	KNR 401-07-00-00-01	Wycięcie pasa w tynku i elewacji nad posadzką do wtopienia izolacji i cokolika	m ²	16,187
1	5	KNKB 006-13-08-02-00	Oczyszczenie nawierzchni betonowej balkonu po skuciu płytek oraz usunięcie nalotów na opierzeniach i płytach balkonowych	m ²	80,386
1	6	KNR 202-11-06-03-00	Analogia - Uzupelnienie posadzi betonowej o grubości od 6 do 8 cm. Krotność = 8	m ²	7,146
1	7	KNR 202-11-02-01-00	Warstwa spadkowa	m ²	77,409
1	8	KNR 202-06-39-01-00	Wklejenie taśmy dylatacyjnej na styku ściana posadzka oraz łączenie nowego opierzenia [taśma Fugenband FD; środek gruntujący Kiesol; Elastoschleme 2K]	metr	143,790
1	9	KNR 202-05-06-03-01	Wykonanie nowych obróbek blacharskich z balachy cynkowo-tytanowej opierzenia progów balkonów	m ²	14,760
1	10	KNR 401-05-30-01-00	Uzupelnienie obróbek blacharskich murów, okapów z blachy cynkowej - styk koryt odwodnieniowych z murowaną balustradą balkonową wraz z odpływami	m ²	2,978
1	11	KNR 202-06-03-01-00	Uszczelnienie połączenia na styku ściana posadzka [materiał Dichtspachtel]	m ²	28,758
1	12	KNR 010-11-30-20-00	Impregnacja hydrofobowa preparatem Aida Elastoschleme powierzchni betonowej - dwukrotnie /płyty balkonowe + cokoliki	m ²	87,121
1	13	KNR 202-26-09-01-50	Uzupelnienie izolacji termicznej elewacji ze styropianu gr. 10-12cm	m ²	16,187
1	14	KNR 202-26-09-06-50	Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach z wklejeniem narożników ochronnych	m ²	16,187
1	15	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoży poziomych i pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	16,187
1	16	KNR 202-25-27-03-00	Tynki mineralne hydrofobowe o strukturze baranek	m ²	16,187
1	17	KNR B002-02-07-04-00	Ręczne odkucie element zbrojenia stalowego murowanej balustrady balkonowej	szt	1,000
1	18	KNR B002-02-09-06-00	Wykonanie powłoki antykorozyjnej elementu zbrojenia stalowego murowanej balustrady balkonowej	szt	1,000
1	19	KNR B002-02-10-05-00	Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach konstrukcji żelbetowych pionowych zaprawą cementowo-polimerową	m ²	0,010
1	20	KNR B002-02-11-06-00	Wypelnienie ubytków wielkości 5mm na powierzchniach konstrukcji żelbetowych pionowych zaprawą cementowo-polimerową	m ²	0,010
1	21	KNR B002-02-14-03-00	Wypelnianie ubytków grubości 1mm szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS lub ASOCRET-P/FS na powierzchniach pionowych z betonów monolitycznych	m ²	0,010
1	22	KNR B002-02-14-05-00	Wypelnianie ubytków szpachlą polimerowo-cementową ASOCRET-FS lub ASOCRET-P/FS - dodatek za każdy następny 1mm grubości warstwy. Krotność = 2	m ²	0,010
1	23	KNR 202-25-24-01-00	Wykonanie warstwy pośredniej środkiem koloryzująco-gruntującym z likwidacją 1 miejsca z plamą korozji	m ²	137,474

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	24	KNR 202-25-28-01-03	Malowanie elewacji pasami po wykonanych naprawach farbą elewacyjną	m ²	137,474
1	25	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża płyty balkonowej preparatami gruntującymi Aida Kiesol	m ²	87,121
1	26	WKNR W202-06-02-01-00	Izolacja przeciwwodna ze szlamu uszczelniającego bezpośrednio pod okładziną ceramiczną szlam uszczelniający Kiesol + Elastoschlame 2K	m ²	87,121
1	27	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm z zabezpieczeniem płytek i spoin preparatem uniemożliwiającym penetrację wód opadowych w głąb spoin	m ²	77,409
1	28	KNR 202-11-19-01-60	Cokoliki wys 10 cm z płytek gresowych 30x30cm	metr	59,545
1	29	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3,621
1	30	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu (wraz z utylizacją) samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km [odległość całkowita 19km] Krotność x 18	m ³	3,621
1	31	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m [dwa słupki: pierwszy do drugiego piętra, drugi do czwartego piętra]	m ²	60,000
1	32	RUSZ 48105	Czas pracy rusztowania	m-godz	190,513
1	33	KNR 202-16-13-02-00	Instalacje odgromowe dla rusztowań przyściennych wys do 15 m	m ²	60,000